

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): _____ 1949943.51元 _____

(大写): _____ 壹佰玖拾肆万玖仟玖佰肆拾叁元伍角壹分 _____

招 标 人: _____
(单位盖章)

造价咨询人: _____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)

编 制 人: _____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: _____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

建设项目投标报价汇总表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程

| 序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中：（元） | | |
|----|--------|------------|--------|----------|----------|
| | | | 暂估价 | 安全文明施工费 | 规费 |
| | 保龄球馆 | 919264.99 | | 34185.79 | 22694.64 |
| | 门诊部 | 857118.55 | | 36628.54 | 24501.71 |
| | 门卫室 | 173559.97 | | 5958.67 | 3703.23 |
| | 合 计 | 1949943.51 | | 76773.00 | 50899.58 |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\保龄球馆【给排水工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程数量 | 金额（元） | | |
|------|--------------|-----------|---|------|------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 卫生器具 | | | | | | | | |
| 1 | 031004003113 | 洗脸盆 | 1. 洗脸盆 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 11 | 252.94 | 2782.34 | |
| 2 | 031004003114 | 洗脸盆（含洗面台） | 1. 台式洗脸盆（含洗面台） 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 6 | 631.09 | 3786.54 | |
| 3 | 031004003115 | 无障碍立式洗手盆 | 1. 无障碍立式洗手盆 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 1 | 351.82 | 351.82 | |
| 4 | 031004008116 | 拖布池 | 1. 拖布池 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 2 | 181.67 | 363.34 | |
| 5 | 031004006117 | 无障碍坐便器 | 1. 无障碍坐便器 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 1 | 784.28 | 784.28 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|---|---|-------|--------|----------|--|
| 6 | 011503005118 | 安全抓杆 | 1. 安全抓杆 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | m | 1.5 | 81.70 | 122.55 | |
| 7 | 031004006119 | 大便器 | 1. 大便器 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 9 | 342.39 | 3081.51 | |
| 8 | 031004007120 | 小便器 | 1. 小便器 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 3 | 188.67 | 566.01 | |
| 9 | 031004014121 | 地漏 DN50 | 1. 地漏 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 个 | 6 | 90.74 | 544.44 | |
| | | 分部小计 | | | | | 12382.83 | |
| | | 给、排水管道及附件 | | | | | | |
| 10 | 031001006122 | PP-R给水管 DN40 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN40 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计进行压力试验和吹洗 | m | 24.25 | 39.63 | 961.03 | |
| 11 | 031001006123 | PP-R给水管 DN25 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计进行压力试验和吹洗 | m | 36.39 | 26.53 | 965.43 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---|---|-------|--------|---------|--|
| 12 | 031001006124 | PP-R给水管 DN20 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计进行压力试验和吹洗 | m | 36.7 | 23.42 | 859.51 | |
| 13 | 031001006125 | PP-R给水管 DN15 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计进行压力试验和吹洗 | m | 14.7 | 21.99 | 323.25 | |
| 14 | 031001006126 | U-PVC排水管 DN200 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC排水管 DN200 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 符合验收规范要求 | m | 54.25 | 140.29 | 7610.73 | |
| 15 | 031001006127 | U-PVC排水管 DN150 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC排水管 DN150 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 符合验收规范要求 | m | 45.18 | 100.66 | 4547.82 | |
| 16 | 031001006128 | U-PVC排水管 DN100 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 符合验收规范要求 | m | 25.27 | 63.94 | 1615.76 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|---|------|--------|----------|--|
| 17 | 031001006129 | U-PVC排水管 DN75 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合验收规范要求 | m | 10 | 42.85 | 428.50 | |
| 18 | 031001006130 | U-PVC排水管 DN65 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC排水管 DN65 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合验收规范要求 | m | 30.1 | 39.12 | 1177.51 | |
| 19 | 031001006131 | U-PVC排水管 DN50 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：U-PVC排水管 DN50 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合验收规范要求 | m | 5.46 | 28.28 | 154.41 | |
| 20 | 011615001132 | 墙面开孔 | 1. 墙面开孔 | 个 | 11 | 49.92 | 549.12 | |
| 21 | 031002003133 | 钢套管 DN50 | 1. 钢套管 2. 规格：DN50 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 2 | 43.03 | 86.06 | |
| 22 | 031002003134 | 钢套管 DN150 | 1. 钢套管 2. 规格：DN150 3. 其他：满足设计及相关规范要求 | 个 | 4 | 121.66 | 486.64 | |
| | | 分部小计 | | | | | 19765.77 | |
| 23 | 030901013135 | 灭火器MF/ABC3 | 1. 形式：手提式干粉灭火器 2. 规格、型号：MF/ABC3 3. 含灭火器放置箱 4. 具体内容详施工设计 | 具 | 12 | 182.90 | 2194.80 | |

| 单价措施项目清单 | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------------|--|---|--|--|--|
| 其他措施项目 | | | | | | | |
| 24 | 031302007143 | 高层施工增加费 | | 项 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | | |
| 25 | 031301001144 | 吊装加固 | | 项 | | | |
| 26 | 031301002145 | 金属抱杆安装拆除、移位 | | 项 | | | |
| 27 | 031301003146 | 平台铺设、拆除 | | 项 | | | |
| 28 | 031301004147 | 顶升、提升装置 | | 项 | | | |
| 29 | 031301005148 | 大型设备专用机具 | | 项 | | | |
| 30 | 031301006149 | 焊接工艺评定 | | 项 | | | |
| 31 | 031301007150 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | | | |
| 32 | 031301008151 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | | | |
| 33 | 031301009152 | 特殊地区施工增加 | | 项 | | | |
| 34 | 031301010153 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | | | |
| 35 | 031301011154 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | | | |
| 36 | 031301012155 | 工程系统检测、检验 | | 项 | | | |
| 37 | 031301013156 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | | | |
| 38 | 031301014157 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|---|--|--|--|---------|--|
| 39 | 031301015158 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | | | | | |
| 40 | 031301016159 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | | | | |
| 41 | 031301017160 | 脚手架搭拆 | | 项 | | | | | |
| 42 | 031301018161 | 其他措施 | | 项 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 34343.4 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\保龄球馆【给排水工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| 1 | 031302001136 | 安全文明施工费 | | | 1455.28 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 115.17 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 282.68 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 439.72 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 617.71 | | | |
| 2 | 031302002137 | 夜间施工增加费 | | | 50.25 | | | |
| 3 | 031302003138 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004139 | 二次搬运费 | | | 24.08 | | | |
| 5 | 031302005140 | 冬雨季施工增加费 | | | 37.69 | | | |
| 6 | 031302006141 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008142 | 工程定位复测费 | | | 9.42 | | | |
| 合 计 | | | | | 1576.72 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\保龄球馆【给排水工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 10317.43 | 9.34 | 963.65 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 37602.17 | 9 | 3384.20 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 37602.17 | 0.313 | 117.69 |
| 合计 | | | | | 4465.54 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 眉山市中医医院城区门诊(原康复部)改造工程\保龄球馆【给排水工程】 标段:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------|-------------|----|
| 1 | 洗脸盆 | 个 | 17.17 | | 71.20 | | | |
| 2 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 18.18 | | 59.00 | | | |
| 3 | 立式水嘴 DN15 | 个 | 12.12 | | 8.00 | | | |
| 4 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 34.34 | | 40.00 | | | |
| 5 | 金属软管 D15 | 根 | 34.34 | | 6.80 | | | |
| 6 | 大理石板 厚20mm | m ² | 2.73 | | 71.20 | | | |
| 7 | 钢板网 | m ² | 2.792 | | 5.81 | | | |
| 8 | 角钢 综合 | kg | 54.787 | | 5.3578 | | | |
| 9 | 红丹酚醛防锈漆 | kg | 0.256 | | 8.00 | | | |
| 10 | 油漆溶剂油 200# | kg | 0.024 | | 4.15 | | | |
| 11 | 电焊条 综合 | kg | 1.477 | | 6.70 | | | |
| 12 | 其他材料费 | 元 | 20.26 | | 1.00 | | | |
| 13 | 洗脸盆托架 | 副 | 6.06 | | 35.00 | | | |
| 14 | 混合冷热水龙头 | 个 | 6.06 | | 106.80 | | | |
| 15 | 成品拖布池 | 套 | 2.02 | | 72.40 | | | |
| 16 | 存水弯 塑料 S型 dn50 | 个 | 2.02 | | 6.30 | | | |
| 17 | 长颈水嘴 DN15 | 个 | 2.02 | | 18.00 | | | |
| 18 | 排水栓带链堵 | 套 | 2.02 | | 20.00 | | | |
| 19 | 连体坐便器 | 个 | 1.01 | | 400.50 | | | |
| 20 | 连体坐便器进水阀配件 | 套 | 1.01 | | 80.00 | | | |
| 21 | 座便器桶盖 | 套 | 1.01 | | 150.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------|---|---------|--|--------|--|--|--|
| 22 | 钢管 ϕ 50 | m | 1.59 | | 27.50 | | | |
| 23 | 圆钢 $\phi > 10$ | t | 0.002 | | 4.806 | | | |
| 24 | 镀锌法兰 DN50 | 个 | 1.665 | | 14.76 | | | |
| 25 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 9.09 | | 66.80 | | | |
| 26 | 瓷蹲式大便器高水箱及配件 | 套 | 9.09 | | 69.50 | | | |
| 27 | 挂式小便器 | 个 | 3.03 | | 62.30 | | | |
| 28 | 小便器排水附件 | 套 | 3.03 | | 50.00 | | | |
| 29 | 小便器冲水连接管 DN15 | 根 | 3.03 | | 13.00 | | | |
| 30 | 角式长柄截止阀 DN15 | 个 | 3.03 | | 11.42 | | | |
| 31 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 144.216 | | 2.30 | | | |
| 32 | 灭火器MF/ABC3 | 个 | 12 | | 76.40 | | | |
| 33 | 焊接钢管 DN80 | m | 0.636 | | 45.00 | | | |
| 34 | PP-R给水管 DN40 | m | 24.638 | | 15.80 | | | |
| 35 | PP-R给水管 DN25 | m | 36.972 | | 5.90 | | | |
| 36 | PP-R给水管 DN20 | m | 37.287 | | 3.90 | | | |
| 37 | PP-R给水管 DN15 | m | 14.935 | | 2.50 | | | |
| 38 | U-PVC排水管 DN200 | m | 51.538 | | 67.60 | | | |
| 39 | U-PVC排水管 DN150 | m | 42.921 | | 41.40 | | | |
| 40 | U-PVC排水管 DN100 | m | 24.007 | | 21.30 | | | |
| 41 | U-PVC排水管 DN75 | m | 9.8 | | 10.70 | | | |
| 42 | U-PVC排水管 DN65 | m | 29.498 | | 8.65 | | | |
| 43 | U-PVC排水管 DN50 | m | 5.526 | | 6.60 | | | |
| 44 | 地漏 DN50 | 个 | 6.06 | | 6.30 | | | |
| 45 | 灭火器放置箱 | 个 | 12 | | 74.00 | | | |
| 46 | 无缝钢管 D219 \times 6 | m | 1.272 | | 14.80 | | | |
| 47 | 立式洗脸盆 | 个 | 1.01 | | 169.10 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--------|--|-------|--|--|--|
| 48 | U-PVC排水管件 DN200 | 个 | 27.722 | | 30.90 | | | |
| 49 | U-PVC排水管件 DN150 | 个 | 26.882 | | 30.90 | | | |
| 50 | U-PVC排水管件 DN100 | 个 | 29.212 | | 12.20 | | | |
| 51 | U-PVC排水管件 DN75 | 个 | 8.85 | | 6.70 | | | |
| 52 | U-PVC排水管件 DN65 | 个 | 26.639 | | 4.75 | | | |
| 53 | U-PVC排水管件 DN50 | 个 | 3.767 | | 2.80 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\保龄球馆【电气工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|-------------|---|----------------|------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 强电 | | | | | | | | |
| 1 | 011602001162 | 地面混凝土拆除及恢复 | 1. 地面混凝土拆除及恢复 | m ³ | 1.4 | 725.73 | 1016.02 | |
| 2 | 010101007163 | 挖填管沟土方 | 1. 挖填管沟土方 | m ³ | 11.2 | 51.98 | 582.18 | |
| 3 | 030413002164 | 墙面开槽及恢复 | 1. 墙面开槽及恢复 | m | 360 | 2.81 | 1011.60 | |
| 4 | 030404017165 | 配电箱 ALZ | 1. 配电箱 ALZ 2. 规格、型号：详见配电箱系统图 3. 含箱内所有元器件 4. 其他具体详见配电箱系统图 5. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 2847.09 | 2847.09 | |
| 5 | 030404018166 | 开水间插座箱 APKS | 1. 开水间插座箱 APKS 2. 规格、型号：详见配电箱系统图 3. 含箱内所有元器件 4. 其他具体详见配电箱系统图 5. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 525.61 | 525.61 | |
| 6 | 030404017167 | 空调配电箱 AP1 | 1. 空调配电箱 AP1 2. 规格、型号：详见配电箱系统图 3. 含箱内所有元器件 4. 其他具体详见配电箱系统图 5. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 1725.61 | 1725.61 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|---|---|--------|--------|----------|--|
| 7 | 030404017168 | 应急照明配电箱 ALE | 1. 应急照明配电箱 ALE 2. 规格、型号：详见配电箱系统图 3. 含箱内所有元器件 4. 其他具体详见配电箱系统图 5. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 425.61 | 425.61 | |
| 8 | 030411003169 | 强电桥架 200*100 | 1. 强电桥架 200*100 2. 含桥架支吊架 3. 符合防雷接地设计规范要求 4. 符合抗震设计规范要求 5. 做防火处理 | m | 42.3 | 102.31 | 4327.71 | |
| 9 | 030411001170 | 配管 SC100 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC100 3. 配置形式：综合 | m | 25 | 120.05 | 3001.25 | |
| 10 | 030411001171 | 配管 SC32 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC32 3. 配置形式：综合 | m | 10 | 35.78 | 357.80 | |
| 11 | 030411001172 | 配管 SC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20 3. 配置形式：综合 | m | 105.8 | 22.01 | 2328.66 | |
| 12 | 030411001173 | 配管 PC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：刚性阻燃管 PC20 3. 配置形式：综合 | m | 741.24 | 15.24 | 11296.50 | |
| 13 | 030411001174 | 配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：综合 | m | 30 | 14.82 | 444.60 | |
| 14 | 030408001175 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZB-YJY-4*70+1*35 3. 材质：铜芯电缆 | m | 20 | 262.95 | 5259.00 | |
| 15 | 030408001176 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：WDZBN-YJY-4*50+1*25 3. 材质：铜芯电缆 | m | 5 | 222.15 | 1110.75 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--|--|---|---------|--------|----------|
| 16 | 030408006177 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm ² | 1.名称: 电力电缆头 2.型号、规格: 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤70mm ² 3.材质、类型: 铜芯电缆头 | 个 | 2 | 331.25 | 662.50 |
| 17 | 030408006178 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm ² | 1.名称: 电力电缆头 2.型号、规格: 五芯 终端头≤1kV 截面 ≤50mm ² 3.材质、类型: 铜芯电缆头 | 个 | 2 | 169.34 | 338.68 |
| 18 | 030411004179 | 配线 WDZB-BYJ-2.5 | 1.名称: 电气配线 2.配线形式: 综合 3.型号、规格: WDZB-BYJ-2.5 4.材质: 铜芯线 | m | 2223.72 | 4.03 | 8961.59 |
| 19 | 030411004180 | 配线 WDN-BYJ-2.5 | 1.名称: 电气配线 2.配线形式: 综合 3.型号、规格: WDN-BYJ-2.5 4.材质: 铜芯线 | m | 352.2 | 4.03 | 1419.37 |
| 20 | 030411004181 | 配线 WDN-BYJ-6 | 1.名称: 电气配线 2.配线形式: 综合 3.型号、规格: WDN-BYJ-6 4.材质: 铜芯线 | m | 30 | 6.50 | 195.00 |
| 21 | 030411004182 | 配线 WDZB-BYJ-4 | 1.名称: 电气配线 2.配线形式: 综合 3.型号、规格: WDZB-BYJ-4 4.材质: 铜芯线 | m | 3529.2 | 4.76 | 16798.99 |
| 22 | 030412001183 | 节能灯 (带防水灯罩) | 1.名称: 节能灯 (带防水灯罩) 2.型号、规格: 8W (型号自选) 3.安装方式: 吸顶安装 | 套 | 9 | 88.26 | 794.34 |
| 23 | 030412001184 | 600mm*600mm平板灯 (LED光源) | 1.名称: 600mm*600mm平板灯 (LED光源) 2.型号、规格: 32W (型号自选) 3.安装方式: 吸顶安装 | 套 | 121 | 237.54 | 28742.34 |
| 24 | 030404033185 | 卫生间换气扇 | 1.名称: 卫生间换气扇 2.型号、规格: 15W (型号自选) 3.安装方式: 嵌顶安装 | 台 | 4 | 138.28 | 553.12 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|--|---|----|--------|---------|--|
| 25 | 030412002186 | 节能灯（带防水灯罩） | 1.名称：节能灯（带防水灯罩） 2.型号、规格：8W（型号自选） 3.安装方式：吸顶安装 | 套 | 14 | 95.96 | 1343.44 | |
| 26 | 030412004187 | 节能疏散指示灯（小型）（方向指示箭头） | 1.名称：节能疏散指示灯（小型）（方向指示箭头） 2.型号、规格：照度不低于1.0Lx，断电后持续照明不少于60min 3.安装方式：壁嵌距地0.5m | 套 | 15 | 203.95 | 3059.25 | |
| 27 | 030412004188 | 节能疏散指示灯（小型）（“安全出口”板面） | 1.名称：节能疏散指示灯（小型）（“安全出口”板面） 2.型号、规格：照度不低于1.0Lx，断电后持续照明不少于60min 3.安装方式：疏散门上方200mm 墙壁明装/嵌墙安装 | 套 | 2 | 203.95 | 407.90 | |
| 28 | 030404034189 | 单联单控开关 | 1.名称：单联单控开关 2.材质、规格：86型底盒 3.安装方式：暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 6 | 20.94 | 125.64 | |
| 29 | 030404034190 | 双联单控开关 | 1.名称：双联单控开关 2.材质、规格：86型底盒 3.安装方式：暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 7 | 24.10 | 168.70 | |
| 30 | 030404034191 | 三联单控开关 | 1.名称：三联单控开关 2.材质、规格：86型底盒 3.安装方式：暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 16 | 28.29 | 452.64 | |
| 31 | 030404035192 | 单相二、三极带保护门插座 | 1.名称：单相二、三极带保护门插座 2.材质、规格：86型底盒 3.安装方式：暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 88 | 21.47 | 1889.36 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------------|---|---|-----|---------|-----------|--|
| 32 | 030404035193 | 单相二、三极带保护门插座 (信息显示频用电源插座) | 1.名称:单相二、三极带保护门插座(信息显示频用电源插座) 2.材质、规格:86型底盒 3.安装方式:暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 12 | 21.47 | 257.64 | |
| 33 | 030404035194 | 单相二、三极带保护门插座 (柜式空调用) | 1.名称:单相二、三极带保护门插座(柜式空调用) 2.材质、规格:86型底盒 3.安装方式:暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 12 | 21.47 | 257.64 | |
| 34 | 030404035195 | 单相二、三极带保护门插座 (挂式空调用) | 1.名称:单相二、三极带保护门插座(挂式空调用) 2.材质、规格:86型底盒 3.安装方式:暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 11 | 21.47 | 236.17 | |
| 35 | 030411006196 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 317 | 8.87 | 2811.79 | |
| 36 | 030409002197 | 接地母线 -40X4 | 1.接地母线 -40X4 2.符合设计规范及验收要求 | m | 30 | 21.56 | 646.80 | |
| 37 | 030409002198 | 接地母线 -25X4 | 1.接地母线 -25X4 2.符合设计规范及验收要求 | m | 100 | 19.46 | 1946.00 | |
| 38 | 030409008199 | 总等电位端子箱MEB | 1.总等电位端子箱MEB | 台 | 1 | 59.28 | 59.28 | |
| 39 | 030409008200 | 局部等电位端子箱LEB | 1.局部等电位端子箱LEB | 台 | 3 | 59.28 | 177.84 | |
| | | 分部小计 | | | | | 108566.01 | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | |
| 40 | 030502003201 | 弱电线路分线箱 | 1.弱电线路分线箱 2.符合设计规范及验收要求 | 个 | 1 | 1591.17 | 1591.17 | |
| 41 | 030411003202 | 弱电桥架 200*100 | 1.弱电桥架 200*100 2.含桥架支吊架 3.符合防雷接地设计规范要求 4.符合抗震设计规范要求 5.做防火处理 | m | 10 | 102.31 | 1023.10 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|---|--------|---------|----------|--|
| 42 | 030411003203 | 弱电桥架 150*75 | 1. 弱电桥架 150*75 2. 含桥架支吊架 3. 符合防雷接地设计规范要求 4. 符合抗震设计规范要求 5. 做防火处理 | m | 119.1 | 64.63 | 7697.43 | |
| 43 | 030411001204 | 配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：综合 | m | 471.2 | 20.71 | 9758.55 | |
| 44 | 030411001205 | 配管 JDG20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG20 3. 配置形式：综合 | m | 657.9 | 20.34 | 13381.69 | |
| 45 | 030502007206 | 网线 CAT.6e 4Pair UTP | 1. 名称：网线 CAT.6e 4Pair UTP 2. 配线形式：综合 | m | 1620.3 | 3.99 | 6465.00 | |
| 46 | 030502004207 | 电话插座 | 1. 电话插座 2. 型号、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地0.3m | 个 | 20 | 32.55 | 651.00 | |
| 47 | 030502004208 | 电视插座 | 1. 电视插座 2. 型号、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地0.3m | 个 | 1 | 31.59 | 31.59 | |
| 48 | 030502012209 | 宽带数据插座 | 1. 宽带数据插座插座 2. 型号、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地0.3m | 个 | 52 | 37.20 | 1934.40 | |
| 49 | 030502012210 | 宽带数据插座（信息显示频用电源插座） | 1. 宽带数据插座插座（信息显示频用电源插座） 2. 型号、规格：86型底盒 3. 安装方式：暗装距地2.2m，信息显示频用电源插座 | 个 | 4 | 37.20 | 148.80 | |
| 50 | 030411006211 | 接线盒 | 1. 接线盒 | 个 | 77 | 8.87 | 682.99 | |
| | | 分部小计 | | | | | 43365.72 | |
| | | 视频监控系统 | | | | | | |
| 51 | 030507007212 | UPS电源 3KVA | 1. UPS电源 3KVA 2. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 2653.71 | 2653.71 | |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|---|---|-------|----------|----------|----------|--|
| 52 | 030507014213 | 50寸电视 | 1. 50寸电视 2. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 3426.68 | 3426.68 | | |
| 53 | 030501013214 | 计算机主机 | 1. 计算机主机 2. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 6833.06 | 6833.06 | | |
| 54 | 030501002215 | 打印机 | 1. 打印机 2. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 2050.11 | 2050.11 | | |
| 55 | 030502001216 | 机柜 | 1. 机柜 2. 含箱内所有元器件：管理服务器、IPSAN磁盘存储扩展阵列服务器、录像存储服务器、控制键盘、1000M汇聚交换机DDF等 3. 其他具体详见设计图 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 27371.30 | 27371.30 | | |
| 56 | 030411001217 | 配管 JDG25 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：JDG25 3. 配置形式：综合 | m | 207.1 | 20.71 | 4289.04 | | |
| 57 | 030502007218 | 网线 CAT.6e 4Pair UTP | 1. 名称：网线 CAT.6e 4Pair UTP 2. 配线形式：综合 | m | 207.1 | 3.99 | 826.33 | | |
| 58 | 030408002219 | 控制电缆 KVV-2*1.0 | 1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：KVV-3*2.5 4. 材质：铜芯线 | m | 187.1 | 6.65 | 1244.22 | | |
| 59 | 030408002220 | 控制电缆 KVV-3*2.5 | 1. 名称：控制电缆 2. 配线形式：综合 3. 型号、规格：KVV-3*2.5 4. 材质：铜芯线 | m | 20 | 10.90 | 218.00 | | |
| 60 | 030507008221 | 监控摄像设备 | 1. 监控摄像设备 | 台 | 10 | 473.51 | 4735.10 | | |
| 61 | 030411006222 | 接线盒 | 1. 接线盒 | 个 | 10 | 8.87 | 88.70 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 53736.25 | |
| | | 其他预埋管及设备终端 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|---|-------|--------|---------|--|
| 62 | 030904009223 | 残卫报警控制箱 | 1. 残卫报警控制箱 2. 暗装距地1.6m, 带安全隔离变压器220V变24V 3. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 773.38 | 773.38 | |
| 63 | 030411004224 | 通信线 RVV-2*1.5 | 1. 名称: 通信线 2. 配线形式: 综合 3. 型号、规格: RVV-2*1.5 4. 材质: 铜芯线 | m | 15.67 | 9.64 | 151.06 | |
| 64 | 030904005225 | 声光报警器 | 1. 声光报警器 2. 安装方式: 明装距门上沿10mm 3. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 1 | 102.25 | 102.25 | |
| 65 | 030404034226 | 钥匙复位开关面板 | 1. 钥匙复位开关面板 2. 安装方式: 距地0.4m 3. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 1 | 45.83 | 45.83 | |
| 66 | 030904003227 | 残卫紧急求助按钮 | 1. 残卫紧急求助按钮 2. 安装高度距地H=+0.4m, H=+1.1m各一个 3. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 1 | 107.79 | 107.79 | |
| 67 | 030411006228 | 接线盒 | 1. 接线盒 | 个 | 3 | 8.87 | 26.61 | |
| | | 分部小计 | | | | | 1206.92 | |
| | | 单价措施项目清单 | | | | | | |
| | | 其他措施项目 | | | | | | |
| 68 | 031302007236 | 高层施工增加费 | | 项 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 专业措施项目 | | | | | | |
| 69 | 031301001237 | 吊装加固 | | 项 | | | | |
| 70 | 031301002238 | 金属抱杆安装拆除、移位 | | 项 | | | | |
| 71 | 031301003239 | 平台铺设、拆除 | | 项 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|---|--|--|----------|--|
| 72 | 031301004240 | 顶升、提升装置 | | 项 | | | | |
| 73 | 031301005241 | 大型设备专用机具 | | 项 | | | | |
| 74 | 031301006242 | 焊接工艺评定 | | 项 | | | | |
| 75 | 031301007243 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | | | | |
| 76 | 031301008244 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | | | | |
| 77 | 031301009245 | 特殊地区施工增加 | | 项 | | | | |
| 78 | 031301010246 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | | | | |
| 79 | 031301011247 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | | | | |
| 80 | 031301012248 | 工程系统检测、检验 | | 项 | | | | |
| 81 | 031301013249 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | | | | |
| 82 | 031301014250 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | | | |
| 83 | 031301015251 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | | | | |
| 84 | 031301016252 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | | | |
| 85 | 031301017253 | 脚手架搭拆 | | 项 | | | | |
| 86 | 031301018254 | 其他措施 | | 项 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 206874.9 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\保龄球馆【电气工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|----|
| 1 | 031302001229 | 安全文明施工费 | | | 5971.32 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 472.55 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1159.90 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1804.28 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 2534.59 | | | |
| 2 | 031302002230 | 夜间施工增加费 | | | 206.20 | | | |
| 3 | 031302003231 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004232 | 二次搬运费 | | | 98.81 | | | |
| 5 | 031302005233 | 冬雨季施工增加费 | | | 154.65 | | | |
| 6 | 031302006234 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008235 | 工程定位复测费 | | | 38.66 | | | |
| 合 计 | | | | | 6469.64 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\保龄球馆【电气工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 42220.34 | 9.34 | 3943.38 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 221554.81 | 9 | 19939.93 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 221554.81 | 0.313 | 693.47 |
| 合计 | | | | | 24576.78 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 眉山市中医医院城区门诊(原康复部)改造工程\保龄球馆【电气工程】 标段:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|----------|---------|---------|---------|-------------|----|
| 1 | 强电桥架 200*100 | m | 42.723 | | 70.90 | | | |
| 2 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5 | m | 2579.515 | | 2.314 | | | |
| 3 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-2.5 | m | 408.552 | | 2.314 | | | |
| 4 | 绝缘电线 WDZN-BYJ-6 | m | 33 | | 5.03 | | | |
| 5 | 绝缘电线 WDZB-BYJ-4 | m | 3882.12 | | 3.477 | | | |
| 6 | 弱电线路分线箱 | 个 | 1 | | 1500.00 | | | |
| 7 | 接线盒 | 个 | 415.14 | | 2.90 | | | |
| 8 | 排气扇 | 台 | 4 | | 49.00 | | | |
| 9 | 镀锌钢管 SC100 | m | 25.75 | | 76.30 | | | |
| 10 | 镀锌钢管 SC32 | m | 10.3 | | 23.40 | | | |
| 11 | 镀锌钢管 SC20 | m | 108.974 | | 13.00 | | | |
| 12 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 785.714 | | 1.10 | | | |
| 13 | 紧定管 JDG25 | m | 729.549 | | 6.30 | | | |
| 14 | 节能灯(带防水灯罩) | 套 | 23.23 | | 59.00 | | | |
| 15 | 600mm*600mm平板灯(LED光源) | 套 | 122.21 | | 206.80 | | | |
| 16 | 单联单控开关 | 只 | 6.12 | | 10.60 | | | |
| 17 | 双联单控开关 | 只 | 7.14 | | 13.70 | | | |
| 18 | 三联单控开关 | 只 | 16.32 | | 17.80 | | | |
| 19 | 单相二、三极带保护门插座 | 套 | 125.46 | | 10.60 | | | |
| 20 | 弱电桥架 150*75 | m | 120.291 | | 33.60 | | | |
| 21 | 紧定管 JDG20 | m | 677.637 | | 5.20 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|----------------|---------|--|---------|--|--|--|
| 22 | CAT.6e 4Pair UTP | m | 1918.77 | | 1.77 | | | |
| 23 | 弱电桥架 200*100 | m | 10.1 | | 70.90 | | | |
| 24 | 电话机插座（带垫木） | 个 | 20 | | 23.20 | | | |
| 25 | 控制电缆 KVV-3*2.5 | m | 20.3 | | 6.16 | | | |
| 26 | 等电位端子盒安装 | 个 | 4.02 | | 46.00 | | | |
| 27 | 镀锌扁钢 -40X4 | m | 31.5 | | 7.00 | | | |
| 28 | 镀锌扁钢 -25X4 | m | 105 | | 5.00 | | | |
| 29 | 通信线 RVV-2*1.5 | m | 16.924 | | 7.77 | | | |
| 30 | 钥匙复位开关面板 | 只 | 1.02 | | 35.00 | | | |
| 31 | 残卫紧急求助按钮 | 个 | 1 | | 20.00 | | | |
| 32 | 节能疏散指示灯（小型）（方向指示箭头） | 套 | 15.15 | | 168.20 | | | |
| 33 | 节能疏散指示灯（小型）（“安全出口”板面） | 套 | 2.02 | | 168.20 | | | |
| 34 | 电视插座 | 个 | 1.01 | | 23.20 | | | |
| 35 | 宽带数据插座 | 个 | 56.56 | | 29.80 | | | |
| 36 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*70+1*35 | m | 20.2 | | 245.784 | | | |
| 37 | 电力电缆 WDZB-YJY-4*50+1*25 | m | 5.808 | | 180.50 | | | |
| 38 | 配电箱 ALZ | 台 | 1 | | 2400.00 | | | |
| 39 | 开水间插座箱 APKS | 台 | 1 | | 400.00 | | | |
| 40 | 空调配电箱 AP1 | 台 | 1 | | 1600.00 | | | |
| 41 | 应急照明配电箱 ALE | 台 | 1 | | 300.00 | | | |
| 42 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤70mm ² | 个 | 2.3 | | 120.00 | | | |
| 43 | 电力电缆头 五芯 终端头≤1kV 截面≤50mm ² | 个 | 2.3 | | | | | |
| 44 | 商品混凝土 C20 | m ³ | 1.414 | | 340.00 | | | |
| 45 | 二等锯材 | m ³ | 0.007 | | 1700.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|----------------|----|---------|--|----------|--|--|--|
| 46 | 石油沥青 10# | kg | 2.38 | | 2.60 | | | |
| 47 | 水 | m3 | 0.71 | | 2.80 | | | |
| 48 | 其他材料费 | 元 | 0.314 | | 1.00 | | | |
| 49 | 监控摄像设备 | 台 | 10 | | 350.00 | | | |
| 50 | UPS 3KVA | 台 | 1 | | 2000.00 | | | |
| 51 | 50寸电视 | 台 | 1 | | 3000.00 | | | |
| 52 | 计算机主机 | 台 | 1 | | 6500.00 | | | |
| 53 | 打印机 | 台 | 1 | | 2000.00 | | | |
| 54 | 机柜（机架） | 个 | 1 | | 27000.00 | | | |
| 55 | 控制电缆 KVV-2*1.0 | m | 189.907 | | 1.97 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | | |
|------|--------------|------------|---|------|---------|---------|----------|----------|--|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 | |
| | | | | | | | | 暂估价 | |
| 拆除工程 | | | | | | | | | |
| 1 | 011608001255 | 铲除油漆面 | 1. 铲除部位名称：墙面及天棚乳胶漆 2. 运距投标人自行考虑 | m2 | 4085.91 | 4.63 | 18917.76 | | |
| 2 | 011606003256 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 原天棚吊顶拆除 2. 运距投标人自行考虑 | m2 | 155.99 | 7.73 | 1205.80 | | |
| 3 | 011605002257 | 墙面墙砖拆除 | 1. 拆除原有墙面贴砖 2. 运距投标人自行考虑 | m2 | 727.39 | 11.65 | 8474.09 | | |
| 4 | 011601001258 | 砖砌体拆除 | 1. 原有墙体拆除 2. 运距投标人自行考虑 | m3 | 30.34 | 78.72 | 2388.36 | | |
| 5 | 011605001259 | 原地面瓷砖拆除 | 1. 原地面地砖拆除 2. 运距投标人自行考虑 | m2 | 7.56 | 9.90 | 74.84 | | |
| 6 | 011612002260 | 卫生洁具拆除 | 1. 拆除原有拖布池、柱盆 2. 运距投标人自行考虑 | 项 | 1 | 1500.00 | 1500.00 | | |
| 7 | 011613002261 | 玻璃拆除 | 1. 原有玻璃拆除 2. 运距投标人自行考虑 | m2 | 7.2 | 6.57 | 47.30 | | |
| 8 | 011614002262 | 拆除护士站 | 1. 拆除护士站 2. 运距投标人自行考虑 | 项 | 1 | 3000.00 | 3000.00 | | |
| 分部小计 | | | | | | | | 35608.15 | |
| 砌体工程 | | | | | | | | | |
| 9 | 010401004263 | 多孔砖墙 | 1. 砖品种、规格、强度等级：多孔页岩砖（KP1） 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5混合砂浆 | m3 | 42.61 | 544.80 | 23213.93 | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|--|----|--------|---------|----------|--|
| 10 | 011201001264 | 墙面一般抹灰 | 1. 墙体类型：砖内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：基层上刷素水泥浆一遍、9mm厚1:1:6混合砂浆打底、再抹11mm厚1:1:6混合砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比：10mm厚1:0.3:2.5混合砂浆罩面压光 | m2 | 173.45 | 33.18 | 5755.07 | |
| 11 | 010515001265 | 砌体加筋HPB300≤φ10 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB300钢筋≤φ10 2. 钢筋连接：钢筋连接方式满足规范及设计要求，不论采用何种方式连接，由投标人自行考虑报价，结算时不作调整 | t | 0.01 | 6373.44 | 63.73 | |
| 12 | 010607005266 | 砌块墙钢丝网加固 | 1. 双面加挂300宽0.8厚的9*25孔钢丝网 | m2 | 73.17 | 14.61 | 1069.01 | |
| | | 分部小计 | | | | | 30101.74 | |
| | | 混凝土及钢筋混凝土工程 | | | | | | |
| 13 | 010503005267 | C25过梁 | 1. 过梁 2. 混凝土强度等级：C25 | m3 | 0.4 | 602.17 | 240.87 | |
| | | 分部小计 | | | | | 240.87 | |
| | | 一层装饰工程 | | | | | | |
| 14 | 011108003268 | 拆除墙面处瓷砖恢复 | 1. 结构层凿毛 2. 水泥浆水灰比0.4-0.5结合层一道 3. 20厚水泥砂浆找平层 4. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘层，上撒1-2厚干水泥，并撒上适量清水 5. 地砖面层，水泥浆擦缝 | m2 | 4.93 | 193.98 | 956.32 | |
| 15 | 010902003269 | C15细石混凝土找平层 | 1. C15细石混凝土敷管找平，最薄处50厚兼找平层 | m2 | 3 | 50.67 | 152.01 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------|--|----|---------|--------|----------|--|
| 16 | 011102003270 | 300*300防滑地砖面层 | 1. 防水层, 墙面上翻0.5m(改性沥青一布四涂) 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层, 上洒1-2干水泥, 并洒清水适量 3. 300*300防滑地砖面层, 水泥浆擦缝 | m2 | 3 | 200.96 | 602.88 | |
| 17 | 011105003271 | 150高瓷砖踢脚线 | 1. 清理墙面 2. 25厚1:2.5水泥砂浆基层 3. 4厚纯水泥浆黏贴层(425号水泥中掺20%白乳胶) 4. 10厚地砖地面, 水泥浆擦缝 | m2 | 5.12 | 166.15 | 850.69 | |
| 18 | 011406001272 | 墙面乳胶漆 | 1. 6厚1:3水泥砂浆找平层 2. 分遍满刮腻子达3遍, 找平, 磨光 3. 刷乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 1653.08 | 44.92 | 74256.35 | |
| 19 | 011406001273 | 顶棚乳胶漆 | 1. 顶面基层清理找补 2. 分遍满刮腻子达3遍, 找平, 磨光 3. 刷乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 678.42 | 37.43 | 25393.26 | |
| 20 | 011406001274 | CT室墙面 | 1. 25厚1:1.5:2.5水泥砂浆硫酸钡找平, 硫酸钡20Kg/1m2, 防护当量为2个当量 2. 10厚水泥砂浆批荡层 3. 分遍满刮腻子达3厚, 找平, 磨光 4. 刷乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 73.17 | 77.43 | 5665.55 | |
| 21 | 011001001275 | CT室顶面铅板 | 1. CT室顶面铅板 | m2 | 34.6 | 376.30 | 13019.98 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------|---|----|-------|---------|----------|--|
| 22 | 011406001276 | CT室顶面乳胶漆 | 1. 10厚1:3水泥砂浆找平 2. 挂0.8厚镀锌网 3. 25厚1:1.5:2.5水泥砂浆硫酸钡, 硫酸钡20kg/1m2, 防护当量为两个当量 4. 10厚水泥砂浆荡平层 5. 3厚柔性腻子分遍刮平 6. 刷乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 34.6 | 78.33 | 2710.22 | |
| 23 | 011204003277 | 300*300瓷砖墙面(卫生间) | 1. 9厚1:3水泥砂浆分层压实磨平 2. 1.5厚聚合物水泥基复合防水材料防水层 3. 4厚强力胶粉泥粘结层, 揉挤压实 4. 8厚瓷砖墙面, 白水泥擦缝 | m2 | 18.42 | 136.07 | 2506.41 | |
| 24 | 010801001278 | 成品实木门 | 1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计 2. 含五金等安装 3. 符合设计规范及业主要求 | m2 | 17.43 | 497.14 | 8665.15 | |
| 25 | 010805005279 | 成品玻璃门 | 1. 门代号及洞口尺寸: 1.3*2.4 2. 含五金等安装 3. 符合设计规范及业主要求 | m2 | 3.12 | 650.38 | 2029.19 | |
| 26 | 010804007280 | 成品电动推拉铅门 | 1. 门代号及洞口尺寸: 详见设计 2. 含五金等安装 3. 符合设计规范及业主要求 | m2 | 5.04 | 3073.22 | 15489.03 | |
| 27 | 010807001281 | 塑铝窗(8厚白玻) | 1. 彩铝窗0.8*0.6 2. 含五金等安装 | m2 | 0.48 | 178.75 | 85.80 | |
| 28 | 010807001282 | 防辐射铅窗 | 1. 门代号及洞口尺寸: 1*0.8 2. 含五金等安装 3. 符合设计规范及业主要求 | m2 | 0.8 | 3073.22 | 2458.58 | |
| 29 | 010807001283 | 塑铝窗6.2*1.5(8厚白玻) | 1. 彩铝窗6.2*1.5(8厚白玻) 2. 含五金等安装 | m2 | 12 | 178.75 | 2145.00 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------|---|----|---------|--------|-----------|--|
| 30 | 011302001284 | 防水石膏板吊顶 | 1. $\Phi 6$ mm钢筋吊杆与后置紧固件连接, 双向中距 ≤ 1200 mm 2. 轻钢承载龙骨C38*12*1.0mm, 中距 ≤ 1200 mm 3. 轻钢覆面次龙骨C20*19*0.5mm, 间距(a, 400mm; b, 300mm), 用挂件与承载龙骨联结 4. 轻钢覆面横撑龙骨C50*19*0.5mm间距600mm, 用挂插件与次龙骨联结 5. 板材用自攻螺钉与龙骨固定, 中距 ≤ 200 , 螺钉距板边长边 ≥ 10 mm, 短边 ≥ 15 mm 6. 满刮2mm-3mm厚腻子分遍刮平, 面板接缝处贴嵌缝带, 刮腻子抹平 7. 刷防水乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 32.44 | 101.56 | 3294.61 | |
| 31 | 011207001285 | 墙面装饰板 | 1. 墙面新做隔断 | m2 | 17.72 | 56.09 | 993.91 | |
| | | 分部小计 | | | | | 161274.94 | |
| | | 二层装饰工程 | | | | | | |
| 32 | 011210005286 | 轻质隔断 | 1. 轻质隔断 2. 符合设计规范及业主要求 | m2 | 19.2 | 294.69 | 5658.05 | |
| 33 | 011406001287 | 墙面乳胶漆 | 1. 6厚1:3水泥砂浆找平层 2. 分遍满刮腻子达3遍, 找平, 磨光 3. 刷乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 1782.49 | 44.84 | 79926.85 | |
| 34 | 011406001288 | 顶棚乳胶漆 | 1. 顶面基层清理找补 2. 分遍满刮腻子达3遍, 找平, 磨光 3. 刷乳胶漆(A级燃烧性能等级)一底两面 | m2 | 993.12 | 37.43 | 37172.48 | |
| | | 分部小计 | | | | | 122757.38 | |

| 单价措施项目清单 | | | | | | | |
|-------------|--------------|-------|--------------------------------|----|-------|-------|---------|
| 脚手架工程 | | | | | | | |
| 35 | 011701001297 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式 2. 檐口高度 | m2 | | | |
| 36 | 011701002298 | 外脚手架 | 1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质 | m2 | | | |
| 37 | 011701003299 | 里脚手架 | 1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质 | m2 | | | |
| 38 | 011701004300 | 悬空脚手架 | 1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质 | m2 | | | |
| 39 | 011701005301 | 挑脚手架 | 1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质 | m | | | |
| 40 | 011701006302 | 满堂脚手架 | 1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质 | m2 | 67.04 | 15.22 | 1020.35 |
| 41 | 011701007303 | 整体提升架 | 1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2 | | | |
| 42 | 011701008304 | 外装饰吊篮 | 1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | 1020.35 |
| 混凝土模板及支架（撑） | | | | | | | |
| 43 | 011702001305 | 基础 | 基础类型 | m2 | | | |
| 44 | 011702002306 | 矩形柱 | 基础类型 | m2 | | | |
| 45 | 011702003307 | 构造柱 | 基础类型 | m2 | | | |
| 46 | 011702004308 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2 | | | |
| 47 | 011702005309 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|---------------------|----|--|--|--|--|
| 48 | 011702006310 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 49 | 011702007311 | 异形梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 50 | 011702008312 | 圈梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 51 | 011702009313 | 过梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 52 | 011702010314 | 弧形、拱形梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 53 | 011702011315 | 直形墙 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 54 | 011702012316 | 弧形墙 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 55 | 011702013317 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 56 | 011702014318 | 有梁板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 57 | 011702015319 | 无梁板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 58 | 011702016320 | 平板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 59 | 011702017321 | 拱板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 60 | 011702018322 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 61 | 011702019323 | 空心板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 62 | 011702020324 | 其它板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 63 | 011702021325 | 栏板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 64 | 011702022326 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|--------------|--|------|--|--|--|--|
| 65 | 011702023327 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 构件类型 2. 板厚度 | m2 | | | | |
| 66 | 011702024328 | 楼梯 | 类型 | m2 | | | | |
| 67 | 011702025329 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m2 | | | | |
| 68 | 011702026330 | 电缆沟、地沟 | 1. 沟类型 2. 沟截面 | m2 | | | | |
| 69 | 011702027331 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2 | | | | |
| 70 | 011702028332 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m2 | | | | |
| 71 | 011702029333 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2 | | | | |
| 72 | 011702030334 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2 | | | | |
| 73 | 011702031335 | 化粪池 | 1. 化粪池部位 2. 化粪池规格 | m2 | | | | |
| 74 | 011702032336 | 检查井 | 1. 检查井部位 2. 检查井规格 | m2 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 垂直运输 | | | | | | |
| 75 | 011703001337 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2 天 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 超高施工增加 | | | | | | |
| 76 | 011704001338 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|----|--|--|-----------|--|
| 77 | 011705001339 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号 | 台次 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 施工排水、降水 | | | | | | |
| 78 | 011706001340 | 成井 | 1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径 | m | | | | |
| 79 | 011706002341 | 排水、降水 | 1. 机械规格型号 2. 降排水管规格 | 昼夜 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | 1020.35 | |
| 合 计 | | | | | | | 351003.43 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------------|--------|----------|----------|----------|----|
| 1 | 011707001289 | 安全文明施工费 | | | 25187.48 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 1993.25 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 4892.53 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 7610.61 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 10691.09 | | | |
| 2 | 011707002290 | 夜间施工增加费 | | | 869.78 | | | |
| 3 | 011707003291 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 4 | 011707004292 | 二次搬运费 | | | 416.77 | | | |
| 5 | 011707005293 | 冬雨季施工增加费 | | | 652.34 | | | |
| 6 | 011707006294 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007295 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008296 | 工程定位复测费 | | | 163.08 | | | |
| 合 计 | | | | | 27289.45 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【建筑与装饰工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 181009.78 | 9.34 | 16906.31 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 402765.05 | 9 | 36248.85 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 402765.05 | 0.313 | 1260.65 |
| 合计 | | | | | 54415.81 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【建筑与装饰工程】 标段：

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|------------------------|----|----------|----------|---------|---------|-------------|----|
| 1 | 其他材料费 | 元 | 9189.43 | | 1.00 | | | |
| 2 | 烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90 | 千匹 | 14.399 | | 667.60 | | | |
| 3 | 水 | m3 | 20.488 | | 4.37 | | | |
| 4 | 现浇构件钢筋HPB300≤φ10 | t | 0.01 | | 4725.90 | | | |
| 5 | 水泥 32.5 | kg | 2622.808 | | 0.4849 | | | |
| 6 | 特细砂 | m3 | 5.997 | | 184.70 | | | |
| 7 | 钢丝网 综合 | m2 | 113.4 | | 4.80 | | | |
| 8 | 彩釉地砖 300×300 | m2 | 13.825 | | 45.80 | | | |
| 9 | 白水泥 | kg | 1062.865 | | 0.8945 | | | |
| 10 | 矿物颜料 | kg | 0.55 | | 4.57 | | | |
| 11 | 改性沥青涂料 | kg | 29.74 | | 4.1395 | | | |
| 12 | 玻纤布 | m2 | 20.21 | | 0.70 | | | |
| 13 | 稀释剂 | kg | 0.46 | | 7.47 | | | |
| 14 | 乳胶漆底漆 | kg | 610.43 | | 8.00 | | | |
| 15 | 乳胶漆面漆 | kg | 1462.59 | | 10.00 | | | |
| 16 | 滑石粉 | kg | 2088.52 | | 0.23 | | | |
| 17 | 腻子胶 | kg | 644.86 | | 1.25 | | | |
| 18 | 大白粉 | kg | 63.71 | | 0.34 | | | |
| 19 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 | kg | 40.5 | | 15.90 | | | |
| 20 | 805胶水 | kg | 3.57 | | 1.00 | | | |
| 21 | 实木装饰门扇 | m2 | 17 | | 445.00 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|----|--------|--|---------|--|--|--|
| 22 | 合页 | 副 | 30.94 | | 1.25 | | | |
| 23 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 126.14 | | 0.24 | | | |
| 24 | 预埋铁件 | kg | 61.882 | | 4.15 | | | |
| 25 | 铁件 | kg | 5.928 | | 5.5358 | | | |
| 26 | 电焊条 综合 | kg | 2.276 | | 6.70 | | | |
| 27 | 铝合金门窗连接固定件 | 个 | 103.5 | | 0.83 | | | |
| 28 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 103.5 | | 0.24 | | | |
| 29 | 纸面石膏板 12mm厚 | m2 | 53.14 | | 11.50 | | | |
| 30 | 锯材 综合 | m3 | 0.053 | | 1806.70 | | | |
| 31 | 装配式U形轻钢龙骨 | m2 | 32.64 | | 10.60 | | | |
| 32 | 加工铁件 | kg | 32.14 | | 5.5359 | | | |
| 33 | 胶粘剂 | kg | 74.24 | | 4.32 | | | |
| 34 | 界面剂 | kg | 5.6 | | 2.08 | | | |
| 35 | CT室顶面铅板 | m2 | 35.7 | | 350.00 | | | |
| 36 | 型钢 综合 | kg | 36.72 | | 5.5091 | | | |
| 37 | 螺栓 | 个 | 24.49 | | 6.30 | | | |
| 38 | 不锈钢钢化玻璃隔断 | m2 | 19.38 | | 220.00 | | | |
| 39 | 二等锯材 | m3 | 0.002 | | 1806.70 | | | |
| 40 | 建筑油膏 | kg | 0.594 | | 2.50 | | | |
| 41 | 石油沥青 30# | kg | 0.072 | | 3.6312 | | | |
| 42 | 汽油 | L | 0.236 | | 5.77 | | | |
| 43 | 碎石 5~40mm | m3 | 0.163 | | 189.60 | | | |
| 44 | 砾石 5~40mm | m3 | 0.396 | | 189.60 | | | |
| 45 | 干混地面砂浆 M20 | t | 0.504 | | 371.20 | | | |
| 46 | 干混地面砂浆 M15 | t | 0.433 | | 357.70 | | | |
| 47 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 15.17 | | 393.80 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|------------------|----|--------|--|---------|--|--|--|
| 48 | 干混抹灰砂浆 M15 | t | 11.49 | | 380.30 | | | |
| 49 | 面砖 200×300 | m2 | 19.044 | | 31.40 | | | |
| 50 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 12.541 | | 335.10 | | | |
| 51 | 防辐射铅窗 | m2 | 1 | | 3000.00 | | | |
| 52 | 成品电动推拉铅门 | m2 | 5 | | 3000.00 | | | |
| 53 | 塑铝窗(8厚白玻) | m2 | 0.463 | | 144.60 | | | |
| 54 | 塑铝窗6.2*1.5(8厚白玻) | m2 | 11.112 | | 144.60 | | | |
| 55 | 成品玻璃门 | m2 | 3 | | 566.10 | | | |
| 56 | 脚手架钢材 | kg | 8.248 | | 5.073 | | | |
| 57 | 柴油(机械) | L | 8.192 | | 5.99 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【给排水工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|-----|--------------|----------------|---|------|-------|--------|--------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 给排水 | | | | | | | | |
| 1 | 031001006342 | PPR塑料给水管 DN25 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN25 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计进行压力试验和吹洗 | m | 15.85 | 24.51 | 388.48 | |
| 2 | 031001006343 | PPR塑料给水管 DN20 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN20 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计进行压力试验和吹洗 | m | 8.5 | 20.93 | 177.91 | |
| 3 | 031001006344 | PPR塑料给水管 DN15 | 1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PPR塑料管 4. 型号、规格：DN15 5. 连接方式：热熔连接 6. 压力试验及吹、洗设计要求： 按设计进行压力试验和吹洗 | m | 2.75 | 20.12 | 55.33 | |
| 4 | 031001006345 | PVC-U排水管 DN200 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN200 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求： 符合验收规范要求 | m | 4.5 | 140.29 | 631.31 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---|---|-------|--------|---------|--|
| 5 | 031001006346 | PVC-U排水管 DN110 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合验收规范要求 | m | 12.87 | 58.20 | 749.03 | |
| 6 | 031001006347 | PVC-U排水管 DN75 | 1. 安装部位：室内 2. 介质：污水 3. 材质、规格：PVC-U排水管 DN75 4. 连接形式：承插粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求：符合验收规范要求 | m | 7.43 | 40.05 | 297.57 | |
| 7 | 031004006348 | 蹲便器 | 1. 蹲便器 2. 符合设计规范及验收要求 | 组 | 2 | 344.49 | 688.98 | |
| 8 | 031004003349 | 洗脸盆 | 1. 洗脸盆 2. 组装形式：安装详相关标准图集 3. 附件配置：含洗脸盆、水龙头、角阀、五金件等全套配件 | 组 | 3 | 252.94 | 758.82 | |
| | | 分部小计 | | | | | 3747.43 | |
| | | 单价措施项目清单 | | | | | | |
| | | 其他措施项目 | | | | | | |
| 9 | 031302007357 | 高层施工增加费 | | 项 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 专业措施项目 | | | | | | |
| 10 | 031301001358 | 吊装加固 | | 项 | | | | |
| 11 | 031301002359 | 金属抱杆安装拆除、移位 | | 项 | | | | |
| 12 | 031301003360 | 平台铺设、拆除 | | 项 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|---|--|--|---------|--|
| 13 | 031301004361 | 顶升、提升装置 | | 项 | | | | |
| 14 | 031301005362 | 大型设备专用机具 | | 项 | | | | |
| 15 | 031301006363 | 焊接工艺评定 | | 项 | | | | |
| 16 | 031301007364 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | | | | |
| 17 | 031301008365 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | | | | |
| 18 | 031301009366 | 特殊地区施工增加 | | 项 | | | | |
| 19 | 031301010367 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | | | | |
| 20 | 031301011368 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | | | | |
| 21 | 031301012369 | 工程系统检测、检验 | | 项 | | | | |
| 22 | 031301013370 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | | | | |
| 23 | 031301014371 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | | | |
| 24 | 031301015372 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | | | | |
| 25 | 031301016373 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | | | |
| 26 | 031301017374 | 脚手架搭拆 | | 项 | | | | |
| 27 | 031301018375 | 其他措施 | | 项 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 3747.43 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【给排水工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| 1 | 031302001350 | 安全文明施工费 | | | 163.88 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 12.97 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 31.83 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 49.52 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 69.56 | | | |
| 2 | 031302002351 | 夜间施工增加费 | | | 5.66 | | | |
| 3 | 031302003352 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004353 | 二次搬运费 | | | 2.71 | | | |
| 5 | 031302005354 | 冬雨季施工增加费 | | | 4.24 | | | |
| 6 | 031302006355 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008356 | 工程定位复测费 | | | 1.06 | | | |
| 合 计 | | | | | 177.55 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【给排水工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|---------|---------|--------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 1170.41 | 9.34 | 109.32 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 4112.80 | 9 | 370.15 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 4112.80 | 0.313 | 12.87 |
| 合计 | | | | | 492.34 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【给排水工程】 标段：

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
|----|-----------------|----|--------|-------------|---------|---------|-----------------|----|
| 1 | PPR塑料给水管 DN25 | m | 16.104 | | 5.60 | | | |
| 2 | PPR塑料给水管件 DN25 | m | 19.416 | | 0.90 | | | |
| 3 | PPR塑料给水管 DN20 | m | 8.636 | | 3.70 | | | |
| 4 | PPR塑料给水管件 DN20 | 个 | 12.92 | | 0.80 | | | |
| 5 | PPR塑料给水管 DN15 | m | 2.794 | | 3.20 | | | |
| 6 | PPR塑料给水管件 DN15 | 个 | 4.18 | | 0.60 | | | |
| 7 | PVC-U排水管 DN75 | m | 7.155 | | 10.70 | | | |
| 8 | PVC-U排水管件 DN75 | 个 | 7.995 | | 6.70 | | | |
| 9 | PVC-U排水管 DN110 | m | 10.965 | | 21.30 | | | |
| 10 | PVC-U排水管件 DN110 | 个 | 14.646 | | 12.20 | | | |
| 11 | PVC-U排水管 DN200 | m | 4.275 | | 67.60 | | | |
| 12 | PVC-U排水管件 DN200 | 个 | 2.3 | | 30.90 | | | |
| 13 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 2.02 | | 69.50 | | | |
| 14 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | 2.02 | | 69.50 | | | |
| 15 | 金属软管 D15 | 根 | 5.05 | | 6.80 | | | |
| 16 | 角型阀(带铜活) DN15 | 个 | 5.05 | | 40.00 | | | |
| 17 | 洗脸盆 | 个 | 3.03 | | 71.20 | | | |
| 18 | 洗脸盆排水附件 | 套 | 3.03 | | 59.00 | | | |
| 19 | 立式水嘴 DN15 | 个 | 3.03 | | 8.00 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【电气工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程 量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|----------|--|------|---------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其 中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 强电 | | | | | | | | |
| 1 | 030413002376 | 墙面开槽及恢复 | 1. 墙面开槽及恢复 | m | 2000 | 2.81 | 5620.00 | |
| 2 | 030404017377 | 配电箱AL1 | 1. 名称、型号：配电箱AL1 2. 规格：外形尺寸：详见设计 3. 安装：明配H=1.5m 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 3047.09 | 3047.09 | |
| 3 | 030404017378 | 配电箱AL2 | 1. 名称、型号：配电箱AL1 2. 规格：外形尺寸：详见设计 3. 安装：暗配H=1.5m 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 2847.09 | 2847.09 | |
| 4 | 030404017379 | 空调配电箱AP1 | 1. 名称、型号：空调配电箱AP1 2. 规格：外形尺寸：详见设计 3. 安装：明装H=1.5m 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 2847.09 | 2847.09 | |
| 5 | 030404017380 | 空调配电箱AP2 | 1. 名称、型号：空调配电箱AP2 2. 规格：外形尺寸：详见设计 3. 安装：明装H=1.5m 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 2847.09 | 2847.09 | |
| 6 | 030404017381 | 配电箱ALQJ | 1. 名称、型号：配电箱ALQJ 2. 规格：外形尺寸：详见设计 3. 安装：详见设计 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 1297.09 | 1297.09 | |
| 7 | 030404017382 | 消防配电箱ALE | 1. 名称、型号：消防配电箱ALE 2. 规格：外形尺寸：详见设计 3. 安装：详见设计 4. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 747.09 | 747.09 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|--------------------|--|---|---------|---------|----------|
| 8 | 030404017383 | 配电箱ALZ | 1.名称、型号：配电箱ALZ 2.规格：外形尺寸：详见设计 3.安装：详见设计 4.符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 1797.09 | 1797.09 |
| 9 | 030404017384 | 配电箱APZ | 1.名称、型号：配电箱ALZ 2.规格：外形尺寸：详见设计 3.安装：详见设计 4.符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 1547.09 | 1547.09 |
| 10 | 030411003385 | 强电桥架CT（200*100）-CE | 1.型号、规格：200mm×100mm 2.材质：铝合金 3.类型：槽式 | m | 145.4 | 91.43 | 13293.92 |
| 11 | 030411001386 | 配管PC20 | 1.名称：PC20 2.材质：聚碳酸酯 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 1694.1 | 9.63 | 16314.18 |
| 12 | 030411001387 | 配管JDG20 | 1.名称：JDG20 2.材质：镀锌管 3.规格：DN20mm 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 3218.14 | 11.42 | 36751.16 |
| 13 | 030411001388 | 配管SC100 | 1.名称：SC100 2.材质：镀锌管 3.规格：DN100mm 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 0.8 | 120.05 | 96.04 |
| 14 | 030411001389 | 配管SC125 | 1.名称：SC120 2.材质：镀锌管 3.规格：DN125mm 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 1.6 | 161.76 | 258.82 |
| 15 | 030411001390 | 配管SC40 | 1.名称：SC40 2.材质：镀锌管 3.规格：DN40mm 4.配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 | m | 0.8 | 47.07 | 37.66 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|--|---|----------|--------|----------|--|
| 16 | 030411004391 | WDZB-BYJ-2.5 | 1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BYJ-2.5mm ² 3. 敷设部位或线制：照明线路 | m | 6459.83 | 4.03 | 26033.11 | |
| 17 | 030411004392 | WDZB-BYJ-4 | 1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BYJ-4mm ² 3. 敷设部位或线制：照明线路 | m | 8316.188 | 4.89 | 40666.16 | |
| 18 | 030408001393 | WDZB-YJY-(4*70+1*35) | 1. 型号：铜芯电缆 YJY 2. 规格：4*70+1*35mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 | m | 0.8 | 319.54 | 255.63 | |
| 19 | 030408001394 | WDZB-YJY-(4*95+1*50) | 1. 型号：铜芯电缆 YJY 2. 规格：4*95+1*50mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 | m | 0.8 | 424.21 | 339.37 | |
| 20 | 030408001395 | WDZB-YJY-(5*6) | 1. 型号：铜芯电缆 YJY 2. 规格：5*6mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 | m | 0.8 | 41.15 | 32.92 | |
| 21 | 030408001396 | WDZB-YJY-(4*20+1*70) | 1. 型号：铜芯电缆 YJY 2. 规格：WDZB-YJY-(4*20+1*70) mm ² 3. 敷设方式：电缆敷设 | m | 0.8 | 376.84 | 301.47 | |
| 22 | 030404033397 | 风扇 | 1. 15W风扇型号自选 2. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 2 | 138.28 | 276.56 | |
| 23 | 030404032398 | 总等电位端子箱 | 1. 详见设计15D502 (P10, P11) | 台 | 2 | 281.61 | 563.22 | |
| 24 | 030404034399 | 单联单控开关 | 1. 单联单控开关 2. 10A 250V 3. 距地暗装高度1.3m 4. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 37 | 20.94 | 774.78 | |
| 25 | 030404034400 | 双联单控开关 | 1. 双联单控开关 2. 10A 250V 3. 距地暗装高度1.3m 4. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 34 | 24.10 | 819.40 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|---|---|-----|--------|----------|--|
| 26 | 030404034401 | 三联单控开关 | 1. 三联单控开关 2. 10A 250V 3. 距地暗装高度1.3m 4. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 25 | 28.29 | 707.25 | |
| 27 | 030404034402 | 四联单控开关 | 1. 四联单控开关 2. 10A 250V 3. 距地暗装高度1.3m 4. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 3 | 39.10 | 117.30 | |
| 28 | 030412001403 | 节能灯带防水罩 | 1. 名称：节能灯带防水罩 2. 规格、型号：8W（型号自选） 3. 安装方式：吸顶安装 4. 符合设计规范及验收要求 | 套 | 4 | 76.97 | 307.88 | |
| 29 | 030412001404 | 红外人体感应灯（LED光源） | 1. 名称：红外人体感应灯（LED光源） 2. 规格、型号：11W（型号自选） 3. 安装方式：吸顶安装 4. 符合设计规范及验收要求 | 套 | 3 | 162.71 | 488.13 | |
| 30 | 030412001405 | 600*600LED平板灯 | 1. 名称：600*600LED平板灯（LED光源） 2. 规格、型号：32W（型号自选） 3. 安装方式：吸顶安装 4. 符合设计规范及验收要求 | 套 | 289 | 233.31 | 67426.59 | |
| 31 | 030412002406 | 应急照明灯 | 1. 名称：应急照明灯（LED光源） 2. 规格、型号：2*6W断电后持续照明不少于1h初装供电时间不小于90min（型号自选） 3. 安装方式：壁挂距地2.2米 4. 符合设计规范及验收要求 | 套 | 29 | 88.49 | 2566.21 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------|--|---|-------|--------|-----------|--|
| 32 | 030412006407 | 节能疏散指示灯 | 1.名称：节能疏散指示灯（LED光源） 2.规格、型号：3W照度不低于1.0Lx断电后持续照明不少于60min（型号自选） 3.安装方式：详见设计 4.符合设计规范及验收要求 | 套 | 40 | 210.36 | 8414.40 | |
| 33 | 030404035408 | 单相二、三极带保护们插座 | 1.单项二、三极带保护们插座 2.10A250V（安全型） 3.安装高度详见设计 | 个 | 255 | 20.64 | 5263.20 | |
| 34 | 030404035409 | 单相三极开关插座（柜式空调） | 1.单相三极开关插座（柜式空调） 2.25A 250V（安全型） 3.距地安装高度0.3m暗装 4.符合设计规范及验收要求 | 个 | 24 | 41.84 | 1004.16 | |
| 35 | 030404035410 | 单相三极带开关插座（挂式空调） | 1.单相三极开关插座（柜式空调） 2.25A 250V（安全型） 3.距地安装高度0.3m暗装 4.符合设计规范及验收要求 | 个 | 40 | 41.84 | 1673.60 | |
| | | 分部小计 | | | | | 247379.84 | |
| | | 弱电 | | | | | | |
| 36 | 030411003411 | 弱电桥架150*75-WE | 1.型号、规格：150mm×75mm 2.材质：铝合金 3.类型：槽式 | m | 272.6 | 102.31 | 27889.71 | |
| 37 | 030502004412 | 电话插座 | 1.电话插座86型 2.安装高度距地0.3m暗装 3.符合设计规范及验收要求 | 个 | 51 | 32.55 | 1660.05 | |
| 38 | 030502004413 | 电视插座 | 1.电话插座86型 2.安装高度距地0.3m暗装 3.符合设计规范及验收要求 | 个 | 1 | 38.26 | 38.26 | |
| 39 | 030502012414 | 宽带数据插座 | 1.电话插座86型 2.安装高度详见设计 3.符合设计规范及验收要求 | 个 | 127 | 37.20 | 4724.40 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|--|---|----------|---------|----------|--|
| 40 | 030502005415 | 双绞线RVS (2*0.5) | 1. 双绞线缆 RVS (2*0.5) 2. 敷设方式: 综合 3. 符合设计规范要求 | m | 1712.263 | 2.77 | 4742.97 | |
| 41 | 030502005416 | 双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP | 1. 双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP 2. 敷设方式: 综合 3. 符合设计规范要求 | m | 2598.744 | 2.86 | 7432.41 | |
| 42 | 030502005417 | 双绞线SYWV-75--5 | 1. 双绞线缆 RVS (2*0.5) 2. 敷设方式: 综合 3. 符合设计规范要求 | m | 4.05 | 2.77 | 11.22 | |
| 43 | 030411001418 | 配管 JDG20 | 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 扣压式薄壁钢管 JDG20 3. 配置形式: 综合 | m | 4042.45 | 9.96 | 40262.80 | |
| 44 | 030408011419 | 弱电线路分线箱 | 1. 弱电线路分线箱 2. 符合设计规范要求及验收要求 | 台 | 1 | 1591.17 | 1591.17 | |
| | | 分部小计 | | | | | 88352.99 | |
| | | 监控 | | | | | | |
| 45 | 030507008420 | 监控摄像设备 | 1. 彩色高清摄像头 2. 吸顶安装或墙上明设 3. 符合设计规范要求 | 台 | 20 | 473.51 | 9470.20 | |
| 46 | 030408002421 | 控制电缆 KVV-2*1.0 | 1. 名称: 控制电缆 2. 配线形式: 综合 3. 型号、规格: KVV-3*2.5 4. 材质: 铜芯线 | m | 516.134 | 6.65 | 3432.29 | |
| 47 | 030411004422 | 电源线 KVV-3*2.5 | 1. 名称: 电源线 2. 配线形式: 综合 3. 型号、规格: 电源线 KVV-3*2.5 4. 材质: 铜芯线 | m | 20 | 7.62 | 152.40 | |
| 48 | 030502005423 | 双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP | 1. 双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP 2. 敷设方式: 综合 3. 符合设计规范要求 | m | 516.134 | 2.86 | 1476.14 | |
| | | 分部小计 | | | | | 14531.03 | |

| 单价措施项目清单 | | | | | | | |
|----------|--------------|--------------------|--|---|--|--|--|
| 其他措施项目 | | | | | | | |
| 49 | 031302007431 | 高层施工增加费 | | 项 | | | |
| 分部小计 | | | | | | | |
| 专业措施项目 | | | | | | | |
| 50 | 031301001432 | 吊装加固 | | 项 | | | |
| 51 | 031301002433 | 金属抱杆安装拆除、移位 | | 项 | | | |
| 52 | 031301003434 | 平台铺设、拆除 | | 项 | | | |
| 53 | 031301004435 | 顶升、提升装置 | | 项 | | | |
| 54 | 031301005436 | 大型设备专用机具 | | 项 | | | |
| 55 | 031301006437 | 焊接工艺评定 | | 项 | | | |
| 56 | 031301007438 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | | | |
| 57 | 031301008439 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | | | |
| 58 | 031301009440 | 特殊地区施工增加 | | 项 | | | |
| 59 | 031301010441 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | | | |
| 60 | 031301011442 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | | | |
| 61 | 031301012443 | 工程系统检测、检验 | | 项 | | | |
| 62 | 031301013444 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | | | |
| 63 | 031301014445 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|---|--|--|--|-----------|--|
| 64 | 031301015446 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | | | | | |
| 65 | 031301016447 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | | | | |
| 66 | 031301017448 | 脚手架搭拆 | | 项 | | | | | |
| 67 | 031301018449 | 其他措施 | | 项 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | | 350263.86 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【电气工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后 金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------|--------------|----|
| 1 | 031302001424 | 安全文明施工费 | | | 11277.18 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 892.44 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 2190.53 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 3407.49 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 4786.72 | | | |
| 2 | 031302002425 | 夜间施工增加费 | | | 389.43 | | | |
| 3 | 031302003426 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004427 | 二次搬运费 | | | 186.60 | | | |
| 5 | 031302005428 | 冬雨季施工增加费 | | | 292.07 | | | |
| 6 | 031302006429 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008430 | 工程定位复测费 | | | 73.02 | | | |
| 合 计 | | | | | 12218.30 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门诊部【电气工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 80150.70 | 9.34 | 7486.08 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 377217.88 | 9 | 33949.61 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 377217.88 | 0.313 | 1180.69 |
| 合计 | | | | | 42616.38 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 眉山市中医医院城区门诊(原康复部)改造工程\门诊部【电气工程】 标段:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认单价(元) | 备注 |
|----|----------------------|----|----------|---------|---------|---------|-------------|----|
| 1 | 电缆桥架 | m | 422.18 | | 70.90 | | | |
| 2 | 配管PC20 | m | 1897.392 | | 1.10 | | | |
| 3 | 配管JDG20 | m | 3314.684 | | 5.20 | | | |
| 4 | 配管SC100 | m | 0.824 | | 76.30 | | | |
| 5 | 配管SC125 | m | 1.648 | | 111.00 | | | |
| 6 | 配管SC40 | m | 0.824 | | 28.70 | | | |
| 7 | WDZB-BYJ-2.5 | m | 7493.403 | | 2.314 | | | |
| 8 | WDZB-BYJ-4 | m | 8732 | | 3.477 | | | |
| 9 | WDZB-YJY-(4*70+1*35) | m | 0.929 | | 239.20 | | | |
| 10 | WDZB-YJY-(4*95+1*50) | m | 0.929 | | 329.322 | | | |
| 11 | WDZB-YJY-(5*6) | m | 0.929 | | 26.41 | | | |
| 12 | WDZB-YJY-(4*20+1*70) | m | 0.929 | | 302.13 | | | |
| 13 | 排气扇 | 台 | 2 | | 49.00 | | | |
| 14 | 总等电位端子箱 | 台 | 2 | | 46.00 | | | |
| 15 | 单联单控开关 10A 250V | 只 | 37.74 | | 10.60 | | | |
| 16 | 双联单控开关 10A 250V | 只 | 34.68 | | 13.70 | | | |
| 17 | 三联单控开关 10A 250V | 只 | 25.5 | | 17.80 | | | |
| 18 | 四联单控开关 10A 250V | 只 | 3.06 | | 28.40 | | | |
| 19 | 节能灯带防水灯罩 8W | 套 | 4.04 | | 59.00 | | | |
| 20 | 红外人体感应灯(LED光源) 11W | 套 | 3.03 | | 136.90 | | | |
| 21 | 600*600LED平板灯 32W | 套 | 291.89 | | 206.80 | | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|---|----------|--|---------|--|--|
| 22 | 应急照明灯 2*6W 带后蓄电池 | 套 | 29.29 | | 51.60 | | |
| 23 | 节能疏散指示灯 3W 带蓄电池 | 套 | 40.4 | | 168.20 | | |
| 24 | 单项二、三极带保护们插座 | 套 | 260.1 | | 10.60 | | |
| 25 | 单相三极开关插座（柜式空调） | 套 | 24 | | 13.20 | | |
| 26 | 开关盒(暗装) | 个 | 64 | | 2.90 | | |
| 27 | 单相三极带开关插座（挂式空调） | 套 | 40 | | 13.20 | | |
| 28 | 电话插座 86型 | 个 | 51 | | 23.20 | | |
| 29 | 电视插座 86型 | 个 | 1.01 | | 29.80 | | |
| 30 | 宽带数据插座86型 | 个 | 128.27 | | 29.80 | | |
| 31 | 双绞线缆RVS(2*0.5) | m | 1802.129 | | 0.61 | | |
| 32 | 双绞线缆 CAT.6e 4Pair UTP | m | 3177.096 | | 1.80 | | |
| 33 | 扣压式薄壁钢导管 JDG20 | m | 4163.775 | | 5.20 | | |
| 34 | 电源线 KVV-3*2.5 | m | 21.6 | | 6.16 | | |
| 35 | 配电箱AL1 | 台 | 1 | | 2600.00 | | |
| 36 | 配电箱AL2 | 台 | 1 | | 2400.00 | | |
| 37 | 空调配电箱AP1 | 台 | 1 | | 2400.00 | | |
| 38 | 空调配电箱AP2 | 台 | 1 | | 2400.00 | | |
| 39 | 配电箱ALQJ | 台 | 1 | | 850.00 | | |
| 40 | 消防配电箱ALE | 台 | 1 | | 300.00 | | |
| 41 | 配电箱ALZ | 台 | 1 | | 1350.00 | | |
| 42 | 配电箱APZ | 台 | 1 | | 1100.00 | | |
| 43 | 弱电线路分线箱 | 个 | 1 | | 1500.00 | | |
| 44 | 监控摄像设备 | 台 | 20 | | 350.00 | | |
| 45 | 控制电缆 KVV-2*1.0 | m | 523.872 | | 1.97 | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|--------|--------------|----------------|--|------|--------|--------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 1 | 011610002450 | 拆除铁皮大门 | 1. 拆除铁皮大门 | m2 | 14.1 | 32.90 | 463.89 | |
| 2 | 011601001451 | 拆除大门墙柱、砖房 | 1. 拆除大门墙柱、砖房 | m3 | 14.033 | 78.73 | 1104.82 | |
| 3 | 011609001452 | 拆除车棚 | 1. 拆除大门墙柱、砖房 | m2 | 66.91 | 30.00 | 2007.30 | |
| 4 | 011602001453 | 拆除原外地面混凝土面层 | 1. 拆除原外地面混凝土面层 | m3 | 6 | 246.18 | 1477.08 | |
| 5 | 010101002454 | 挖一般土方 | 1. 挖一般土方 | m3 | 45 | 37.99 | 1709.55 | |
| 6 | 010103002455 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：综合 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 51 | 9.16 | 467.16 | |
| 门卫室-结构 | | | | | | | | |
| 7 | 010101003456 | 挖沟槽土方 | 1. 挖沟槽土方 | m3 | 64.1 | 19.17 | 1228.80 | |
| 8 | 010103001457 | 素土回填 | 1. 素土回填 | m3 | 51.51 | 10.15 | 522.83 | |
| 9 | 010103002458 | 余方弃置 | 1. 废弃料品种：土方 2. 运距：投标人自行考虑 | m3 | 12.59 | 8.94 | 112.55 | |
| 10 | 010501001459 | 100mm厚垫层 C15 | 1. 100mm厚垫层 C15 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 2.26 | 525.43 | 1187.47 | |
| 11 | 010501002460 | 300mm厚带形基础 C25 | 1. 300mm厚带形基础 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 4.86 | 576.81 | 2803.30 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------------------|---|----|-------|---------|----------|--|
| 12 | 010401001461 | 砖基础 | 1. 砖基础 2. MU15页岩砖M10水泥砂浆砌筑 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m3 | 25.63 | 511.49 | 13109.49 | |
| 13 | 010401003462 | 实心砖墙 | 1. 实心砖墙 2. MU10KP1-1多孔砖M7.5混合砂浆砌筑 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m3 | 21.97 | 631.44 | 13872.74 | |
| 14 | 010503004463 | 圈梁 C25 | 1. 圈梁 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 2.17 | 600.65 | 1303.41 | |
| 15 | 010502002464 | 构造柱 C25 | 1. 构造柱 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 3.26 | 589.20 | 1920.79 | |
| 16 | 010505002465 | 无梁板 C25 | 1. 无梁板 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 3.18 | 550.50 | 1750.59 | |
| 17 | 010507005466 | 压顶 C25 | 1. 压顶 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 1.31 | 609.88 | 798.94 | |
| 18 | 010503005467 | 过梁 C25 | 1. 过梁 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 0.55 | 606.05 | 333.33 | |
| 19 | 010507007468 | 电动伸缩门保护板 C25 | 1. 电动伸缩门保护板 C25 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 1.39 | 708.91 | 985.38 | |
| 20 | 010515001469 | 现浇构件钢筋 HRB300 直径 $\leq \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB300钢筋 $\leq \phi 10$ 2. 钢筋连接：钢筋连接方式满足规范及设计要求 | t | 0.248 | 6525.14 | 1618.23 | |
| 21 | 010515001470 | 现浇构件钢筋 HPB400 直径 $\leq \phi 10$ | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB400 直径 $\leq \phi 10$ 2. 钢筋连接：钢筋连接方式满足规范及设计要求 | t | 0.472 | 6696.99 | 3160.98 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------------|--|----|-------|---------|----------|--|
| 22 | 010515001471 | 现浇构件钢筋 HPB400 直径 ϕ 12~16 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HPB400 直径 ϕ 12~16 2. 钢筋连接：钢筋连接方式满足规范及设计要求 | t | 0.25 | 6888.48 | 1722.12 | |
| 23 | 010515001472 | 砌体加筋HRB300钢筋 $\leq \phi$ 10 | 1. 钢筋种类、规格：现浇构件钢筋 HRB300钢筋 $\leq \phi$ 10 2. 钢筋连接：钢筋连接方式满足规范及设计要求 | t | 0.108 | 6373.44 | 688.33 | |
| 24 | 010903003473 | 墙身防潮层 | 1. 墙身防潮层 2. 20mm厚1：2水泥砂浆内加5%防水粉 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 6.624 | 24.53 | 162.49 | |
| | | 分部小计 | | | | | 47281.77 | |
| | | 门卫室-门窗 | | | | | | |
| 25 | 010802004474 | 防盗门 | 1. 防盗门 2. 含五金配件安装 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 1.89 | 446.71 | 844.28 | |
| 26 | 010801002475 | 成品实木门 | 1. 成品实木门 2. 含五金配件安装 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 1.89 | 518.43 | 979.83 | |
| 27 | 010807001476 | 塑铝推拉窗 6mm厚白玻 | 1. 塑铝推拉窗，6mm厚白玻 2. 含五金配件安装 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 6.48 | 209.02 | 1354.45 | |
| | | 分部小计 | | | | | 3178.56 | |
| | | 门卫室-装饰 | | | | | | |
| 28 | 011001001477 | 屋面-LC5.0轻集料混凝土 | 1. 最薄30mm厚LC5.0轻集料混凝土2%找坡层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 26 | 45.49 | 1182.74 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------------------|---|----|--------|--------|---------|--|
| 29 | 011101006478 | 屋面-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 26 | 23.82 | 619.32 | |
| 30 | 011001001479 | 屋面-30mm厚聚苯板保温层 | 1. 30mm厚聚苯板保温层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 26 | 31.32 | 814.32 | |
| 31 | 011101006480 | 屋面-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 26 | 23.82 | 619.32 | |
| 32 | 010902001481 | 屋面-4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | 1. 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 42.41 | 46.07 | 1953.83 | |
| 33 | 011101006482 | 屋面-20mm厚1:3水泥砂浆找平层兼保护层 | 1. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层兼保护层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 26 | 23.82 | 619.32 | |
| 34 | 010903003483 | 外墙-14mm厚1:3防水砂浆 | 1. 清理面层 2. 刷界面处理剂 3. 14mm厚1:3防水砂浆打底, 两次成活, 扫毛或划出纹道 4. 具体详见设计图 5. 满足相关现行规范 | m2 | 108.32 | 23.74 | 2571.52 | |
| 35 | 011406003484 | 外墙-3mm厚刮涂柔性耐水腻子 | 1. 3mm厚刮涂柔性耐水腻子 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 108.32 | 20.31 | 2199.98 | |
| 36 | 011406001485 | 外墙-真石漆 | 1. 涂刷2mm厚封闭底漆(颜色可与真石漆颜色相近) 2. 3mm厚天然真石漆 3. 氟碳面漆一遍 4. 具体详见设计图 5. 满足相关现行规范 | m2 | 108.32 | 66.76 | 7231.44 | |
| 37 | 010103001486 | 地1-素土夯实 | 1. 素土夯实 | m2 | 25.22 | 0.74 | 18.66 | |
| 38 | 010404001487 | 地1-100mm厚C15混凝土垫层 | 1. 100mm厚C15混凝土垫层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 2.522 | 525.43 | 1325.13 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-----------------------|---|----|-------|--------|---------|--|
| 39 | 011101006488 | 地1-20mm厚1:3水泥砂浆找平层 | 1. 水泥浆水灰比0.5结合层一道 2. 20mm厚1:3水泥砂浆找平层 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 25.22 | 20.41 | 514.74 | |
| 40 | 011102003489 | 地1-12mm厚600mm*600mm地砖 | 1. 20mm厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1mm厚干水并洒清水适量 2. 12mm厚600mm*600mm地砖，水泥砂浆擦缝 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 25.22 | 104.15 | 2626.66 | |
| 41 | 011406003490 | 顶-3mm厚柔性腻子 | 1. 现浇钢筋混凝土板底面基层找补、清理 2. 3mm厚柔性腻子分遍刮平 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 25.22 | 12.94 | 326.35 | |
| 42 | 011406001491 | 顶-涂料面层 | 1. 喷涂料（一底两面） 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 25.22 | 25.26 | 637.06 | |
| 43 | 011406003492 | 内墙-3mm厚柔性腻子 | 1. 3mm厚柔性腻子 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 81.11 | 12.94 | 1049.56 | |
| 44 | 011406001493 | 内墙-涂料面层 | 1. 喷涂料（一底两面） 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 81.11 | 21.26 | 1724.40 | |
| 45 | 040202001494 | 地2-路床碾压整型 | 1. 素土夯压密实，压实度 $\geq 90\%$ 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 60 | 1.70 | 102.00 | |
| 46 | 040202011495 | 地2-100mm厚碎砖压实 | 1. 100mm厚碎砖压实 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 60 | 30.71 | 1842.60 | |
| 47 | 010404001496 | 地2-60mm厚C15混凝土垫层 | 1. 60mm厚C15混凝土垫层 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m3 | 3.6 | 541.68 | 1950.05 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------------|--|----|--------|----------|----------|--|
| 48 | 040203007497 | 地2-20mm厚1:3水泥砂浆铺砌及灌缝 | 1. 20mm厚1:3水泥砂浆铺砌及灌缝 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 60 | 111.90 | 6714.00 | |
| 49 | 040204002498 | 地2-外地面砖 | 1. 外地面砖（参原外地面砖） 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | m2 | 60 | 97.42 | 5845.20 | |
| 50 | 011204001499 | 浅灰色大理石饰面 | 1. 浅灰色大理石饰面 2. 部位：伸缩门处 3. 具体详见设计图 4. 满足相关现行规范 | m2 | 6.77 | 194.60 | 1317.44 | |
| 51 | 010805004500 | 电动伸缩门 6m | 1. 电动伸缩门 6m 2. 具体详见设计图 3. 满足相关现行规范 | 樘 | 1 | 16033.97 | 16033.97 | |
| | | 分部小计 | | | | | 59839.61 | |
| | | 单价措施项目清单 | | | | | | |
| | | 脚手架工程 | | | | | | |
| 52 | 011701001509 | 综合脚手架 | 1. 建筑结构形式 2. 檐口高度 | m2 | 109.14 | 13.21 | 1441.74 | |
| 53 | 011701002510 | 外脚手架 | 1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质 | m2 | | | | |
| 54 | 011701003511 | 里脚手架 | 1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质 | m2 | | | | |
| 55 | 011701004512 | 悬空脚手架 | 1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质 | m2 | | | | |
| 56 | 011701005513 | 挑脚手架 | 1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质 | m | | | | |
| 57 | 011701006514 | 满堂脚手架 | 1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质 | m2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|-------------|------------------------------|----|-------|-------|---------|---------|
| 58 | 011701007515 | 整体提升架 | 1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m2 | | | | |
| 59 | 011701008516 | 外装饰吊篮 | 1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m2 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 1441.74 |
| | | 混凝土模板及支架（撑） | | | | | | |
| 60 | 011702001517 | 垫层 | 基础类型 | m2 | 5.85 | 36.46 | 213.29 | |
| 61 | 011702001518 | 带形基础 | 基础类型 | m2 | 15.84 | 53.16 | 842.05 | |
| 62 | 011702002519 | 矩形柱 | 基础类型 | m2 | | | | |
| 63 | 011702003520 | 构造柱 | 基础类型 | m2 | 24.03 | 54.88 | 1318.77 | |
| 64 | 011702004521 | 异形柱 | 柱截面形状 | m2 | | | | |
| 65 | 011702005522 | 基础梁 | 梁截面形状 | m2 | | | | |
| 66 | 011702006523 | 矩形梁 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 67 | 011702007524 | 异形梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 68 | 011702008525 | 圈梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | 18.09 | 56.91 | 1029.50 | |
| 69 | 011702009526 | 过梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 70 | 011702010527 | 弧形、拱形梁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 71 | 011702011528 | 直形墙 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 72 | 011702012529 | 弧形墙 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |
| 73 | 011702013530 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1. 梁截面形状 2. 支撑高度 | m2 | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|------------|-------------------|----|-------|-------|---------|--|
| 74 | 011702014531 | 有梁板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 75 | 011702015532 | 无梁板 | 支撑高度 | m2 | 33.13 | 54.84 | 1816.85 | |
| 76 | 011702016533 | 平板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 77 | 011702017534 | 拱板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 78 | 011702018535 | 薄壳板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 79 | 011702019536 | 空心板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 80 | 011702020537 | 其它板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 81 | 011702021538 | 栏板 | 支撑高度 | m2 | | | | |
| 82 | 011702022539 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m2 | | | | |
| 83 | 011702023540 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1. 构件类型 2. 板厚度 | m2 | | | | |
| 84 | 011702024541 | 楼梯 | 类型 | m2 | | | | |
| 85 | 011702025542 | 伸缩门保护板 | 构件类型 | m2 | 18.36 | 77.54 | 1423.63 | |
| 86 | 011702026543 | 电缆沟、地沟 | 1. 沟类型 2. 沟截面 | m2 | | | | |
| 87 | 011702027544 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m2 | | | | |
| 88 | 011702028545 | 压顶 | 扶手断面尺寸 | m2 | 11.71 | 53.26 | 623.67 | |
| 89 | 011702029546 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m2 | | | | |
| 90 | 011702030547 | 后浇带 | 后浇带部位 | m2 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--------------|--------------|--|------|---|---------|---------|-----------|--|
| 91 | 011702031548 | 化粪池 | 1. 化粪池部位 2. 化粪池规格 | m2 | | | | | |
| 92 | 011702032549 | 检查井 | 1. 检查井部位 2. 检查井规格 | m2 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 7267.76 | |
| | | 垂直运输 | | | | | | | |
| 93 | 011703001550 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m2 天 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 超高施工增加 | | | | | | | |
| 94 | 011704001551 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m2 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 大型机械设备进出场及安拆 | | | | | | | |
| 95 | 011705001552 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号 | 台次 | 1 | 3556.29 | 3556.29 | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 3556.29 | |
| | | 施工排水、降水 | | | | | | | |
| 96 | 011706001553 | 成井 | 1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径 | m | | | | | |
| 97 | 011706002554 | 排水、降水 | 1. 机械规格型号 2. 降排水管规格 | 昼夜 | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | 12265.79 | |
| 合 计 | | | | | | | | 129795.53 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门卫室【建筑与装饰工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额(元) | 备注 |
|-----|--------------|--------------------|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|----|
| 1 | 011707001501 | 安全文明施工费 | | | 5271.17 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 417.14 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 1023.90 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 1592.73 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 2237.40 | | | |
| 2 | 011707002502 | 夜间施工增加费 | | | 182.03 | | | |
| 3 | 011707003503 | 非夜间施工照明 | | | | | | |
| 4 | 011707004504 | 二次搬运费 | | | 87.22 | | | |
| 5 | 011707005505 | 冬雨季施工增加费 | | | 136.52 | | | |
| 6 | 011707006506 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | | | | | | |
| 7 | 011707007507 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 8 | 011707008508 | 工程定位复测费 | | | 34.13 | | | |
| 合 计 | | | | | 5711.07 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门卫室【建筑与装饰工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|-----------|---------|----------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 34957.38 | 9.34 | 3265.02 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 141481.75 | 9 | 12733.36 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 141481.75 | 0.313 | 442.84 |
| 合计 | | | | | 16441.22 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 眉山市中医医院城区门诊(原康复部)改造工程\门卫室【建筑与装饰工程】 标段:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
|----|--------------------|----|----------|-------------|---------|---------|-----------------|----|
| 1 | 铸铁花饰大门 | m2 | | | 290.00 | | | |
| 2 | 预埋铁件 | kg | | | 4.15 | | | |
| 3 | 电焊条 综合 | kg | | | 6.70 | | | |
| 4 | 其他材料费 | 元 | 600.357 | | 1.00 | | | |
| 5 | 柴油(机械) | L | 196.58 | | 5.99 | | | |
| 6 | 水 | m3 | 62.004 | | 4.37 | | | |
| 7 | 二等锯材 | m3 | 0.913 | | 1806.70 | | | |
| 8 | 复合模板 | m2 | 32.433 | | 28.50 | | | |
| 9 | 水泥 32.5 | kg | 14611.23 | | 0.4849 | | | |
| 10 | 特细砂 | m3 | 30.388 | | 184.70 | | | |
| 11 | 砾石 5~40mm | m3 | 23.458 | | 189.60 | | | |
| 12 | 石灰膏 | m3 | 0.559 | | 253.70 | | | |
| 13 | MU15页岩砖 | 千匹 | 13.43 | | 458.30 | | | |
| 14 | MU10KP1-1多孔砖 | 千匹 | 11.732 | | 558.00 | | | |
| 15 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 24.764 | | 5.874 | | | |
| 16 | 碎石 5~40mm | m3 | 14.081 | | 189.60 | | | |
| 17 | 焊条 综合 | kg | 2.16 | | 6.70 | | | |
| 18 | 钢筋 HRB300 直径≤φ10 | t | 0.377 | | 4725.90 | | | |
| 19 | 钢筋 HPB400 直径≤φ10 | t | 0.505 | | 4886.50 | | | |
| 20 | 钢筋 HPB400 直径φ12~16 | t | 0.266 | | 5010.70 | | | |
| 21 | 钢防盗门 | m2 | 1.828 | | 412.30 | | | |

| | | | | | | | |
|----|--------------------|----|---------|--|--------|--|--|
| 22 | 膨胀螺栓 | 套 | 5.092 | | 0.14 | | |
| 23 | 合页 | 副 | 3.382 | | 1.25 | | |
| 24 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 13.794 | | 0.24 | | |
| 25 | 膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75 | 套 | 34.515 | | 0.24 | | |
| 26 | 铝合金推拉窗 6mm厚白玻 | m2 | 6.176 | | 155.10 | | |
| 27 | 实木装饰门带套 | m2 | 1.844 | | 445.00 | | |
| 28 | 防水粉 | kg | 3.241 | | 2.10 | | |
| 29 | LC5.0轻集料混凝土 | kg | 248.222 | | 0.60 | | |
| 30 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 4.537 | | 3.50 | | |
| 31 | SBS改性沥青涂料 | kg | 3.392 | | 4.1395 | | |
| 32 | 石油沥青 30# | kg | 7.75 | | 3.6312 | | |
| 33 | 汽油 | L | 25.551 | | 5.77 | | |
| 34 | 4mm厚SBS改性沥青防水卷材 | m2 | 47.912 | | 25.60 | | |
| 35 | 防水粉(液) | kg | 71.89 | | 1.30 | | |
| 36 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | kg | 270.75 | | 3.00 | | |
| 37 | 真石漆 | kg | 335.73 | | 9.80 | | |
| 38 | 水性封闭底漆 | kg | 28.429 | | 8.00 | | |
| 39 | 罩面漆 | kg | 28.429 | | 8.00 | | |
| 40 | 白水泥 | kg | 66.2 | | 0.8945 | | |
| 41 | 双面胶纸带 | m2 | 9.476 | | 16.60 | | |
| 42 | 彩釉地砖 600×600 | m2 | 25.83 | | 45.80 | | |
| 43 | 乳胶漆底漆 | kg | 12.352 | | 8.00 | | |
| 44 | 乳胶漆面漆 | kg | 29.562 | | 10.00 | | |
| 45 | 成品腻子膏 一般型(Y) | kg | 212.6 | | 0.65 | | |
| 46 | 碎石 20~60mm | m3 | 5.568 | | 189.60 | | |
| 47 | 碎石 20~40mm | m3 | 1.59 | | 189.60 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-----------------|----|---------|--|---------|--|--|--|
| 48 | 碎石 5~20mm | m3 | 0.798 | | 189.60 | | | |
| 49 | 石油沥青 60# | kg | 0.724 | | 3.40 | | | |
| 50 | 滑石粉 | kg | 1.388 | | 0.23 | | | |
| 51 | 细砂 | m3 | 5.634 | | 184.70 | | | |
| 52 | 刀片 切缝机用、综合 | 片 | 0.024 | | 190.00 | | | |
| 53 | 水泥 42.5 | kg | 4014.72 | | 0.45 | | | |
| 54 | 彩釉地砖 300×300 | m2 | 61.5 | | 45.80 | | | |
| 55 | 不锈钢电动伸缩门 | m | 6 | | 1830.70 | | | |
| 56 | 脚手架钢材 | kg | 26.991 | | 5.3845 | | | |
| 57 | 锯材 综合 | m3 | 0.047 | | 1806.70 | | | |
| 58 | 胶粘剂 | kg | 55.146 | | 4.32 | | | |
| 59 | 界面剂 | kg | 4.16 | | 2.08 | | | |
| 60 | 枕木 | m3 | 0.08 | | 2000.00 | | | |
| 61 | 镀锌铁丝 8# | kg | 5 | | 4.00 | | | |
| 62 | 草袋子 | m2 | 6.38 | | 1.20 | | | |
| 63 | 聚苯板 厚30mm | m3 | 0.78 | | 400.50 | | | |
| 64 | 浅灰色大理石饰面板 厚20mm | m2 | 6.936 | | 89.00 | | | |
| 65 | 伸缩门电动装置 | 套 | 1 | | 4307.60 | | | |
| 66 | 钢轨 6# | m | 10 | | 24.90 | | | |

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门卫室【电气工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） | | |
|----|--------------|---|---|------|-------|---------|---------|-----|
| | | | | | | 综合单价 | 合价 | 其中 |
| | | | | | | | | 暂估价 |
| 强电 | | | | | | | | |
| 1 | 030404017555 | 配电箱 ALZ | 1. 配电箱 ALZ 2. 规格、型号：详见配电箱系统图 3. 含箱内所有元器件 4. 其他具体详见配电箱系统图 5. 符合设计规范及验收要求 | 台 | 1 | 1397.09 | 1397.09 | |
| 2 | 030413002556 | 墙面开槽级恢复 | 1. 墙面开槽级恢复 | m | 75.6 | 2.81 | 212.44 | |
| 3 | 030411001557 | 配管 SC50 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC50 3. 配置形式：综合 | m | 20 | 56.31 | 1126.20 | |
| 4 | 030411001558 | 配管 SC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：镀锌钢管 SC20 3. 配置形式：综合 | m | 10 | 22.01 | 220.10 | |
| 5 | 030411001559 | 配管 PC20 | 1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：刚性阻燃管 PC20 3. 配置形式：综合 | m | 75.65 | 15.24 | 1152.91 | |
| 6 | 030408001560 | 电力电缆 YJV-5*10 | 1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV-5*10 3. 材质：铜芯电缆 | m | 20 | 74.63 | 1492.60 | |
| 7 | 030408006561 | 电力电缆头 五芯 终端头 ≤1kV 截面 ≤50mm ² | 1. 名称：电力电缆头 2. 型号、规格：五芯 终端头 ≤1kV 截面 ≤240mm ² 3. 材质、类型：铜芯电缆头 | 个 | 2 | 197.26 | 394.52 | |

| | | | | | | | |
|----|--------------|-------------------------|---|---|--------|--------|--------|
| 8 | 030411004562 | 配线 BV-4 | 1.名称: 电气配线 2.配线形式: 综合 3.型号、规格: BV-4 4.材质: 铜芯线 | m | 181.95 | 4.03 | 733.26 |
| 9 | 030411004563 | 配线 BV-2.5 | 1.名称: 电气配线 2.配线形式: 综合 3.型号、规格: BV-2.5 4.材质: 铜芯线 | m | 48 | 4.03 | 193.44 |
| 10 | 030404034564 | 单联单控开关 | 1.名称: 单联单控开关 2.材质、规格: 86型底盒 3.安装方式: 暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 1 | 20.94 | 20.94 |
| 11 | 030404034565 | 三联单控开关 | 1.名称: 三联单控开关 2.材质、规格: 86型底盒 3.安装方式: 暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 1 | 28.29 | 28.29 |
| 12 | 030404035566 | 单相二、三极带保护门插座 | 1.名称: 单相二、三极带保护门插座 2.材质、规格: 86型底盒 3.安装方式: 暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 8 | 21.47 | 171.76 |
| 13 | 030404035567 | 单相二、三极带保护门插座 (挂式空调用) | 1.名称: 单相二、三极带保护门插座 (挂式空调用) 2.材质、规格: 86型底盒 3.安装方式: 暗装距地1.3m 4.含防水型 | 个 | 2 | 21.47 | 42.94 |
| 14 | 030412002568 | 节能灯 | 1.名称: 节能灯 2.型号、规格: 8W (型号自选) 3.安装方式: 吸顶安装 | 套 | 1 | 95.96 | 95.96 |
| 15 | 030412001569 | 600mm*600mm平板灯 (LED光源) | 1.名称: 600mm*600mm平板灯 (LED光源) 2.型号、规格: 32W (型号自选) 3.安装方式: 吸顶安装 | 套 | 3 | 237.54 | 712.62 |
| 16 | 030411006570 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 | 16 | 8.87 | 141.92 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|---------------------|--|---|------|--------|----------|--|
| 17 | 030409008571 | 总等电位端子箱MEB | 1. 总等电位端子箱MEB | 台 | 1 | 59.28 | 59.28 | |
| 18 | 030409002572 | 接地母线 -40X4 | 1. 接地母线 -40X4 2. 符合设计规范及验收要求 | m | 62.5 | 21.56 | 1347.50 | |
| 19 | 030409005573 | 避雷网 | 1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: $\phi 10$ 4. 安装形式: 沿女儿墙顶明敷且与屋面接闪带可靠焊接 | m | 40.4 | 53.93 | 2178.77 | |
| | | 分部小计 | | | | | 11722.54 | |
| | | 综合布线系统 | | | | | | |
| 20 | 030502003574 | 住宅户内弱电箱 DMT | 1. 住宅户内弱电箱 DMT 2. 符合设计规范及验收要求 | 个 | 1 | 291.17 | 291.17 | |
| 21 | 030411001575 | 配管 SC80 | 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 镀锌钢管 SC80 3. 配置形式: 综合 | m | 20 | 101.33 | 2026.60 | |
| 22 | 030411001576 | 配管 SC32 | 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 镀锌钢管 SC32 3. 配置形式: 综合 | m | 20 | 35.78 | 715.60 | |
| 23 | 030411001577 | 配管 PC25 | 1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: 刚性阻燃管 PC25 3. 配置形式: 综合 | m | 31.2 | 15.55 | 485.16 | |
| 24 | 030502007578 | 网线 CAT.6e 4Pair UTP | 1. 名称: 网线 CAT.6e 4Pair UTP 2. 配线形式: 综合 | m | 80.6 | 3.99 | 321.59 | |
| 25 | 030502004579 | 电话插座 | 1. 电话插座 2. 型号、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地0.3m | 个 | 2 | 32.55 | 65.10 | |
| 26 | 030502004580 | 电视插座 | 1. 电视插座 2. 型号、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地0.3m | 个 | 1 | 31.59 | 31.59 | |
| 27 | 030502012581 | 宽带数据插座 | 1. 宽带数据插座插座 2. 型号、规格: 86型底盒 3. 安装方式: 暗装距地0.3m | 个 | 2 | 37.20 | 74.40 | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------|----------------|--------|---|---|------|---------|--|
| 28 | 030411006582 | 接线盒 | 1. 接线盒 | 个 | 5 | 8.87 | 44.35 | |
| | | 分部小计 | | | | | 4055.56 | |
| | | 单价措施项目清单 | | | | | | |
| | | 其他措施项目 | | | | | | |
| 29 | 031302007590 | 高层施工增加费 | | 项 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 专业措施项目 | | | | | | |
| 30 | 031301001591 | 吊装加固 | | 项 | | | | |
| 31 | 031301002592 | 金属抱杆安装拆除、移位 | | 项 | | | | |
| 32 | 031301003593 | 平台铺设、拆除 | | 项 | | | | |
| 33 | 031301004594 | 顶升、提升装置 | | 项 | | | | |
| 34 | 031301005595 | 大型设备专用机具 | | 项 | | | | |
| 35 | 031301006596 | 焊接工艺评定 | | 项 | | | | |
| 36 | 031301007597 | 胎（模）具制作、安装、拆除 | | 项 | | | | |
| 37 | 031301008598 | 防护棚制作安装拆除 | | 项 | | | | |
| 38 | 031301009599 | 特殊地区施工增加 | | 项 | | | | |
| 39 | 031301010600 | 安装与生产同时进行施工增加 | | 项 | | | | |
| 40 | 031301011601 | 在有害身体健康环境中施工增加 | | 项 | | | | |
| 41 | 031301012602 | 工程系统检测、检验 | | 项 | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------|--|---|--|--|---------|--|
| 42 | 031301013603 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | | 项 | | | | |
| 43 | 031301014604 | 焦炉烘炉、热态工程 | | 项 | | | | |
| 44 | 031301015605 | 管道安拆后的充气保护 | | 项 | | | | |
| 45 | 031301016606 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 | | 项 | | | | |
| 46 | 031301017607 | 脚手架搭拆 | | 项 | | | | |
| 47 | 031301018608 | 其他措施 | | 项 | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| | | 分部小计 | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | 15778.1 | |

总价措施项目清单计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门卫室【电气工程】

标段：

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注 |
|-----|--------------|------------|--------------------------------|--------|--------|----------|-----------|----|
| 1 | 031302001583 | 安全文明施工费 | | | 687.50 | | | |
| 1.1 | ① | 环境保护费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 1.1 | 54.41 | | | |
| 1.2 | ② | 文明施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 2.7 | 133.54 | | | |
| 1.3 | ③ | 安全施工费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 4.2 | 207.73 | | | |
| 1.4 | ④ | 临时设施费 | 分部分项工程及单价措施项目 (定额人工费+定额机械费) | 5.9 | 291.82 | | | |
| 2 | 031302002584 | 夜间施工增加费 | | | 23.74 | | | |
| 3 | 031302003585 | 非夜间施工增加 | | | | | | |
| 4 | 031302004586 | 二次搬运费 | | | 11.38 | | | |
| 5 | 031302005587 | 冬雨季施工增加费 | | | 17.81 | | | |
| 6 | 031302006588 | 已完工程及设备保护费 | | | | | | |
| 7 | 031302008589 | 工程定位复测费 | | | 4.45 | | | |
| 合 计 | | | | | 744.88 | - | - | - |

规费、税金项目计价表

工程名称：眉山市中医医院城区门诊（原康复部）改造工程\门卫室【电气工程】 标段：

| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（%） | 金额(元) |
|----|--------|---|----------|---------|---------|
| 1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 | 4691.79 | 9.34 | 438.21 |
| 2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 17291.65 | 9 | 1556.25 |
| 3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 | 17291.65 | 0.313 | 54.12 |
| 合计 | | | | | 2048.58 |

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 眉山市中医医院城区门诊(原康复部)改造工程\门卫室【电气工程】 标段:

| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 (%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 发承包人确认 单价(元) | 备注 |
|----|-----------------------|----|---------|-------------|---------|---------|-----------------|----|
| 1 | 配电箱 ALZ | 台 | 1 | | 950.00 | | | |
| 2 | 镀锌钢管 SC50 | m | 20.6 | | 35.70 | | | |
| 3 | 镀锌钢管 SC20 | m | 10.3 | | 13.00 | | | |
| 4 | 刚性阻燃管 PC20 | m | 80.189 | | 1.10 | | | |
| 5 | 绝缘电线 BV-2.5 | m | 55.68 | | 2.314 | | | |
| 6 | 绝缘电线 BV-4 | m | 211.062 | | 2.314 | | | |
| 7 | 单联单控开关 | 只 | 1.02 | | 10.60 | | | |
| 8 | 三联单控开关 | 只 | 1.02 | | 17.80 | | | |
| 9 | 单相二、三极带保护门插座 | 套 | 10.2 | | 10.60 | | | |
| 10 | 节能灯 | 套 | 1.01 | | 59.00 | | | |
| 11 | 600mm*600mm平板灯(LED光源) | 套 | 3.03 | | 206.80 | | | |
| 12 | 接线盒 | 个 | 21.42 | | 2.90 | | | |
| 13 | 等电位端子盒安装 | 个 | 1.005 | | 46.00 | | | |
| 14 | 镀锌扁钢 -40X4 | m | 65.625 | | 7.00 | | | |
| 15 | 镀锌圆钢 φ16 | m | 42.42 | | 23.70 | | | |
| 16 | 住宅户内弱电箱 DMT | 个 | 1 | | 200.00 | | | |
| 17 | 镀锌钢管 SC80 | m | 20.6 | | 60.90 | | | |
| 18 | 镀锌钢管 SC32 | m | 20.6 | | 23.40 | | | |
| 19 | 刚性阻燃管 PC25 | m | 33.072 | | 1.60 | | | |
| 20 | CAT.6e 4Pair UTP | m | 84.63 | | 1.77 | | | |
| 21 | 电话机插座(带垫木) | 个 | 2 | | 23.20 | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|---|------|--|-------|--|--|--|
| 22 | 电视插座 | 个 | 1.01 | | 23.20 | | | |
| 23 | 宽带数据插座 | 个 | 2.02 | | 29.80 | | | |
| 24 | 电力电缆 YJV-5*10 | m | 20.2 | | 37.99 | | | |
| 25 | 电力电缆头 五芯 终端头 \leq 1kV 截面 \leq 50mm ² | 个 | 2 | | 50.00 | | | |